

CORTE AA
Escala 1:75



CORTE BB
Escala 1:75



CORTE CC
Escala 1:75



CORTE DD
Escala 1:75



ELEVAÇÃO 01
Escala 1:75



ELEVAÇÃO 03
Escala 1:75



ELEVAÇÃO 02
Escala 1:75



ELEVAÇÃO 04
Escala 1:75

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

○ PISO

1 Piso vinílico em rolo ou em placas, modelo a definir, espessura 2,0 mm, grupo T de abrasão, camada de desgaste de 0,55 mm, assentado sobre regularização. Rodapé em poliestireno, cor a definir.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, modelo e cor a definir. Rejunte anti-mofo, cor a definir. Rodapé executado com o próprio porcelanato, altura a definir.

Piso externo em placas de concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 04 cm, cor natural. Compactação e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (sub-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de areia para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural.

Via interna e estacionamento - Piso intertravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor grafite. Compactação e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (sub-brita) e, sobre essa camada, 6 cm de pó de pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de estacionamento, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor grafite.

Δ PAREDES

1 Aplicação de tinta acrílica acetinada em três demãos sobre massa PVA, cor branco.

2 Revestimento em porcelanato retificado, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto, modelo e cor a definir. Rejunte anti-mofo, cor a definir.

3 Textura acrílica aplicada com rolo sobre seladora, cor a definir, em tom claro.

4 Textura acrílica aplicada com rolo sobre seladora, cor a definir, em tom médio.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em ALCO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO, para paredes com revestimento.

□ FORRO

1 Forro acústico em placas removíveis em fibra mineral com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas: 125 x 62,5 cm, espessura 12 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos aparentes, com bordo laçvin largura e no comprimento, suspensas por pendurais rígidos, cor branco. Índice de absorção sonora 0,70 (SBA) e 0,60 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 31 a 49 dB. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com fabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca.

2 Forro em placas de gesso acartonado RU com pintura em tinta acrílica acetinada. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso, com fabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca.

3 Laje existente retocada com aplicação de pintura em tinta acrílica acetinada, cor branco.

NOTA: Nos locais sem laje no edifício, sobre todos os forros, colocar manta de lã-de-rocha, garantindo assim maior resistência dos forros e melhor desempenho no isolamento acústico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS		LARG.	ALT.	PEIT.	QTDE.
J01	Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas.	3,40	1,70	1,00	04
J02	Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas.	2,55	1,70	1,00	02
J03	Caixilho em alumínio com vidro, 04 folhas.	1,80	1,70	1,00	05
J04	Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas.	0,90	1,70	1,00	02
J05	Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas.	1,80	0,87	1,83	10
				1,60	
J06	Caixilho em alumínio com vidro, 12 folhas.	4,15	1,70	1,00	09
J07	Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas.	4,15	0,87	1,83	02
J08	Caixilho em alumínio com vidro, 08 folhas.	2,95	1,70	1,00	02
J09	Caixilho em alumínio com vidro, 04 folhas.	2,95	0,87	1,83	02
J10	Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas.	1,80	0,60	2,14	10
J11	Caixilho em vidro fixo.	5,26	1,15	1,00	01
J12	Caixilho em vidro fixo.	1,80	1,15	1,00	01

DESCRIÇÃO DE PORTAS		LARG.	ALT.	QTDE.
P01	Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir, bandeiras laterais e superiores fixas em alumínio com vidro.	3,20	2,70	01
P02	Porta em madeira, 01 folha de abrir com batente e guarnição em madeira.	0,90	2,10	17
P03	Porta em madeira, 01 folha de abrir com batente-caixa e barra de apoio. Batente e guarnição em madeira.	0,90	2,10	04
P04	Porta em madeira, 02 folhas de abrir com batente e guarnição em madeira.	1,20	2,10	05
P05	Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir.	1,20	2,10	06
P06	Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir.	0,90	2,10	05

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura em telha cerâmica, conforme padrão existente, para recomposição do telhado danificado.
02 Cobertura em telha metálica, modelo a definir.
03 Prever total restituição da estrutura de cobertura existente em madeira, com reposição de peças danificadas e demais cuidados necessários, com tratamento e aplicação de verniz impermeabilizante.
04 Estrutura e elementos metálicos da nova cobertura das cobertura em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-ferrugínoso e pintura em esmalte sintético.
05 Rufos, contrarufos, calhas e demandes em chapa metálica de aço galvanizado e aplicação de fundo preparador anti-ferrugínoso e tintura em esmalte sintético.
06 Tubos de captação de águas pluviais em PVC8 com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético.
07 Piso interno pavimentado de acesso em placa de borracha anti-derapante, medidas: 35 x 35 cm, na cor amarelo e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alterações.
08 Piso externo padrão de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarela, e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de subleito com adição de brita (sub-brita), sobre solo compactado e nivelado.
09 Marquise de entrada em estrutura metálica e cobertura em telha metálica. Acabamento da estrutura com aplicação de fundo preparador anti-ferrugínoso e pintura em esmalte sintético.
10 Em todos os sanitários, vestiários, cozinha, DML e depósito de lixo, antes da colocação do piso e dos revestimentos de parede em porcelanato, aplicação de argamassa polimérica para impermeabilização, em demãos cruzadas, conforme orientação do fabricante.
11 (SG) Soleiras em granito polido, espessura 2 cm, modelo a definir.
12 (PG) Peitoris em granito polido, espessura 2 cm, modelo a definir.
13 Bancadas dos sanitários, vestiários e cozinha em granito, espessura 2 cm, modelo a definir.
14 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm.
15 Fechamento em blocos de vedação de cerâmica, conforme projeto arquitetônico.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos) bloco canaleta em concreto, preenchido com graute 20 MPa.
17 Bicicletário em estrutura em tubos e barras de aço galvanizado. Acabamento com aplicação de fundo preparador anti-ferrugínoso e pintura em esmalte sintético.
18 Mesas e bancos da área de estar externa em concreto pré-moldado.

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

LOCAL: Centro de Referência de Educação Especial de São Carlos
Avenida José Poianas, s/n - Parque dos Timburis - São Carlos - SP

OBRA: Reforma e Adequação de Edifício para Nova Sede do Centro de Referência de Educação Especial

ETAPA: Anteprojeto

TÍTULO: Cortes e Elevações

ARQUITETAS RESPONSÁVEIS, DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO:
ARQ. NOIRA CAPPELLO - CAU nº A29690-0
ARQ. RENATA Q. BUFFA - CAU nº A60767-7
MT: 830107

ARQUIVO: CREE_APR_ARQ01a03 | DIMENSÕES: 1189 x 841mm | DATA: AGO/2019 | ESCALA: 1:75

ARQ 03/03

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1511 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE: (16) 3372-2188 / 3412-8812
projetos@gracoarq.com.br - https://gracoprojetos.wordpress.com