


LOCALIZAÇÃO E EQUIP. PÚBLICOS

- 05 – Bibl. Pública Distrital / Armazém Cultural Lola Pulcinelli Blason / Telecentro de Informações e Negócios Sebastião Pulcinelli – Água Vermelha
- 13 – Centro Comunitário de Água Vermelha
- 23 – Quadra Poliesportiva José Adame – Água Vermelha
- 24 – Campo de Futebol Ernesto de Palma – Água Vermelha
- 26 – EE Adail M. Gonçalves (Água Vermelha)
- 41 – CEMEI Santo Piccin – Água Vermelha
- 58 – USF Água Vermelha

SÃO CARLOS
10.2 km

ESTRUTURA DA SEÇÃO TIPO – RECAPEAMENTO




- 1 – CAPA DE ROLAMENTO DE CBUQ., ESPESURA DE 3,00 cm COMPACTADA.
- 2 – IMPRIMADURA LIGANTE COM EMULSÃO, A RAZÃO DE 1,20 l/m²

TABELA RESUMO

TRECHOS	DISTÂNCIAS	NOME DA RUA	LARGURA MÉDIA
A–B	104,30	RUA JULIETA MACHADO PALMA	7,80 m
B–C	118,63		
C–D	181,90		
D–E	96,98		
F–G	159,28	RUA DR. ALDERICO VEIRA PERDIGÃO	7,80 m
G–H	118,63		
H–I	181,90		
I–J	177,63		


RESUMO DAS ÁREAS

- RUA JULIETA MACHADO PALMA
(501,81) x 7,80 = 3.914,11 m²
- RUA DR. ALDERICO VEIRA PERDIGÃO
(637,44) x 7,80 = 4.972,03 m²




IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:2.000



SINALIZAÇÃO (DETALHE 1)

ESCALA 1:2.000



SINALIZAÇÃO (DETALHE 2)

ESCALA 1:2.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Projeto Básico: Desenho das Ruas; Planta do Município (Localização)	
OBJETO: INFRAESTRUTURA – RECAPEAMENTO DE VIAS	FOLHA ÚNICA
ENDEREÇO: Rua Julieta Machado Palma e Rua Dr. Alderico Vieira Perdigão, Dist. Água Vermelha, São Carlos – SP.	ESCALAS INDICADAS
São Carlos, dezembro de 2018	