




PVT02		1 UNIDADE
TIPO	Painel em vidro temperado	
APLICAÇÃO	Portas de acesso ao jardim interno	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura eletrolítica cor branca. Típos, finos e acessórios em alumínio cor branco.	
VIDRO	Vidro temperado iso incolor, espessura 8mm	
REFERENCIA COMERCIAL	Perfil de alumínio: Alcoa, Bethméd, CBA ou equivalente técnico. Típos, fôrmas e acessórios: Idrofin, Fecho-plast, Formas ou equivalente técnico. Vitrões: Santo Malina, Birdex, American Box ou equivalente técnico.	
SOLERA OU RETORIL	Solara em granito Pretol em concreto	




J03	4 UNIDADES
TIPO	Janela maximizada em perfil de alumínio com vidro
APLICAÇÃO	Coxilhas do esgoto, sala de utilização, esterilização, sanitários públicos
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura eletrolítica cor branca. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.
VIDRO	Vidro comum lisa incolor, espessura 4mm
REFERÊNCIA COMERCIAL	Perfil de alumínio: Alcoa; Batente: CISA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Vidisco, Facho plast, Ferram ou equivalente técnico. Vidro: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico.
SOLERA OU PETICOL	Petrol em concreto




J05		1 UNIDADE
TIPO	Janela maxim-ar em perfis de alumínio com vidro	
APLICAÇÃO	Cadeiro do consultório odontológico	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura eletrolítica cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.	
VEDO	Vidro comum liso incolor, espessura 4mm	
REFERENCIA COMERCIAL	Perfis de alumínio: Alcoa, Behnel, CBA ou equivalente técnica. Ferragens e acessórios: Lãdeme, Fecho plast, Ferrnux ou equivalente técnica. Vidro: Santa Maria, Blindex, American Box ou equivalente técnico.	
SOLERA OU PETIOL	Petiolo em concreto	





V02		1 UNIDADE
TIPO	Janela em perfil de alumínio com venezianas ventiladas	
APLICAÇÃO	Caixa do barilete	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura eletrolítica cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.	
VEDO	-	
REFERÊNCIA COMERCIAL	Perfil de alumínio: Alcoa, Reimetal, CSM ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Idinase, Fecho-plast, Fermac ou equivalente técnico.	
SOLERA OU POTEIRIL	Poteiril em concreto	



JO1		8 UNIDADE
TIPO	Janela maxim-ar em perfil de alumínio com vidro	
APLICACÃO	Cabinhas dos construtores, salas de coleta de exames, farmácia e copas/cozinha	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura eletrolítica cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.	
VIDRO	Vidro comum tipo incolor, espessura 4mm	
REFERENCIA COMERCIAL	Perfis de alumínio: Alcoa, Belenest, CBA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Usimex, Recla-plast, Ferrux ou equivalente técnico. Vidro: Santo Maria, Bindex, American Box ou equivalente técnico.	
SOLERA OU PÉDREGAL	Péfolini em concreto	



Alçaçãdo		1 UNIDADE
TIPO	Alçaçãdo em chapo de alumínio 1mm de espessura	
APLICAÇÃO	Acesso ao barrilete	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura eletrolítica cor branco. Dobraduras e acessórios em alumínio cor branco.	
VDRO	-	
RECOMENDAÇÃO TÉCNICA	Perfis de alumínio: Alcoa, Belmet, CBA ou equivalente técnico. Acessórios: Lâminas: Fecho-painel: Ferraço ou equivalente técnico.	
SOLERA OU PERDOL	-	

Área Contribuinte		QUADRO DE ÁREAS			31/03/2014
	04				
	03				
	02				
	01				
	REV.		MODIFICAÇÃO	BESP.	DA
ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: DESENVOLVIMENTO:		CAXO GRACO V. BRAGA - 03047-00000000 ARG. HORA CAPTELLO - 03047-00000000 ARG. ESTIMA G. BUFA - 03047-00000000			
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA. RUA PADE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP FONE: FAX: 110 3372-2180 - 3377-7043 projetoengenharia@graco.br www.gracoeng.com.br					
<div><div> São Carlos</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</div></div>					
Área Técnica ARQUITETURA					DES: N° ARQ16
LOCAL: UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR - USF - EDHU					Folha n° 16
DIREÇÃO: CONDOMÍNIO HABITACIONAL SÃO CARLOS III AVENIDA J. SÃO CARLOS, S.P.					Data: 16/02/2014
ASSISTENTE: DETALHAMENTO DE CAXILHOS					PROCESSO N° ETAPA:
OUTRO DO PRÓPRIO RESPONSÁVEL:	DESENHO:	ESCALAS:			
des. Caxo V. Braga Arg. H. Capello Arg. E. G. Bufo	1:25				