




P01		2 UNIDADES
TIPO	Porta de abrir em perfis de alumínio com vidro	
APLICAÇÃO	Portas de acesso ao Posto	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco.	
VIDRO	Vidro laminado liso incolor 8mm	
REFERÊNCIA COMERCIAL	Perfis de alumínio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Femax ou equivalente técnico. Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico.	
SOLEIRA OU PEITORIL	Soleira em granilite	




P02		7 UNIDADES
TIPO	Porta em madeira esp. 35 mm, 1 folha de abrir, visor com vidro.	
APLICAÇÃO	Sala de reuniões, sala de nebulização, sala de procedimentos, sala de coleta de exames, farmácia, vacinação e escovação.	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em revestimento fenólico texturizado cor Cromo Real, código L123. Botente em chapa metálica n. 16 com pintura em esmalte sintético fosco cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha), e acessórios em latão com acabamento cromo avelinado.	
VIDRO	Vidro comum liso incolor, espessura 4mm	
REFERÊNCIA COMERCIAL	Revestimento fenólico: Madepar, Fôrmica, Fomline ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Femax ou equivalente técnico. Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico.	
SOLEIRA OU PEITORIL	Soleira em granilite	




P03		09 UNIDADES
TIPO	Porta em madeira esp. 35 mm, 1 folha de abrir.	
APLICAÇÃO	Consultórios, curativo, DML/almoxarifado, copa/cozinha e sala de utilização/esterilização.	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em revestimento fenólico texturizado cor Cromo Real, código L123. Botente em chapa metálica n. 16 com pintura em esmalte sintético fosco cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha), e acessórios em latão com acabamento cromo avelinado.	
VIDRO	-	
REFERÊNCIA COMERCIAL	Revestimento fenólico: Madepar, Fôrmica, Fomline ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Femax ou equivalente técnico.	
SOLEIRA OU PEITORIL	Soleira em granilite	




P04		4 UNIDADES
TIPO	Porta em madeira esp. 35 mm, 1 folha de abrir.	
APLICAÇÃO	Sanitários públicos e vestiários de funcionários	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em revestimento fenólico texturizado cor Cromo Real, código L123. Botente em chapa metálica n. 16 com pintura em esmalte sintético fosco cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha), mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo avelinado.	
VIDRO	-	
REFERÊNCIA COMERCIAL	Revestimento fenólico: Madepar, Fôrmica, Fomline ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Femax ou equivalente técnico.	
SOLEIRA OU PEITORIL	Soleira em granilite	




P05		1 UNIDADE
TIPO	Porta em madeira esp. 35 mm, 1 folha de abrir.	
APLICAÇÃO	Sanitários PNE	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em revestimento fenólico texturizado cor Cromo Real, código L123. Botente em chapa metálica n. 16 com pintura em esmalte sintético fosco cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha), bate-cadeira, barra de apoio, mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo avelinado.	
VIDRO	-	
REFERÊNCIA COMERCIAL	Revestimento fenólico: Madepar, Fôrmica, Fomline ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Femax ou equivalente técnico.	
SOLEIRA OU PEITORIL	Soleira em granilite	




P06		2 UNIDADES
TIPO	Porta em madeira esp. 35 mm, 1 folha de correr em trilho aéreo com guia de alumínio.	
APLICAÇÃO	Sanitários das consultórios (WC 01 e WC 02)	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em revestimento fenólico texturizado cor Cromo Real, código L123. Guia de alumínio em pintura eletrostática cor branco. Puxador em aço escovado, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco.	
VIDRO	-	
REFERÊNCIA COMERCIAL	Revestimento fenólico: Madepar, Fôrmica, Fomline ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Femax ou equivalente técnico.	
SOLEIRA OU PEITORIL	Soleira em granilite	



P07		2 UNIDADES
TIPO	Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 1 folha de abrir.	
APLICAÇÃO	Expurgo e shaft	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco.	
VIDRO	-	
REFERÊNCIA COMERCIAL	Perfis de alumínio: Linha Gold, Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Femax ou eq. técnico.	
SOLEIRA OU PEITORIL	Soleira em granilite	



P08		1 UNIDADE
TIPO	Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 1 folha de abrir.	
APLICAÇÃO	Banheiro	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco.	
VIDRO	-	
REFERÊNCIA COMERCIAL	Perfis de alumínio: Linha Gold, Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Femax ou eq. técnico.	
SOLEIRA OU PEITORIL	-	



P09		4 UNIDADES
TIPO	Porta em madeira esp. 35 mm, 1 folha de abrir.	
APLICAÇÃO	Nos cabines dos vestiários	
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Acabamento em revestimento fenólico texturizado cor Cromo Real, código L123. Perfis em alumínio para fixação das portas com pintura eletrostática cor branco. Trinco, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco.	
VIDRO	-	
REFERÊNCIA COMERCIAL	Revestimento fenólico: Madepar, Fôrmica, Fomline ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Imab, Papaiz, La Fonte ou equivalente técnico.	
SOLEIRA OU PEITORIL	-	

QUADRO DE ÁREAS	
Área Construída	312,40 m²
04	
03	
02	
01	
REV.	MODIFICAÇÃO RESP. DATA
ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA nº 50609/6623	
DESENVOLVIMENTO: ARQ. NÁIRA CAPELLO - CREA nº 50618/2030	
ARQ. RENATA G. BUFFA - CREA nº 50620/2022	
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.	
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP	
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Área Técnica	ARQUITETURA	DES. Nº	ARQ15
OBRA:	UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR - USF - CDHU	Folha nº	15/17
LOCAL:	CONJUNTO HABITACIONAL SÃO CARLOS CDHU H. AVENIDA 1, SÃO CARLOS, S.P.	Data	FEV/2012
ASSUNTO:	DETALHAMENTO DE PORTAS	PROCESSO Nº	
AUTOR DO PROJETO:	RESPONSÁVEL:	DESENHO:	ETAPA:
Arg. Caio G. Braga/Arg. Caio G. Braga/Renata G. Buffa		ESCALAS:	EXECUTIVO
		1:25	