







DETALHE RAMPA DE ACESSO À COZINHA
Escala 1:50



DETALHE RAMPA DE ACESSO AO ED. PRINCIPAL
Escala 1:50



DETALHE RAMPA DE ACESSO AO SALÃO
(ED. DE APOIO 1)
Escala 1:50



DETALHE GUARDA-CORPO
DE ACESSO À QUADRA
Escala 1:50

Segundo a NBR 9050/2015:



As rampas que não possuem paredes laterais devem apresentar guarda-corpo, corrimãos e guias de balizamento (com altura mínima de 0,05 m).

A projeção dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da rampa (1,20m) em até 10 cm de cada lado.



Os corrimãos podem ser acoplados aos guarda-corpos (quando presentes) e devem ser:

- construídos com materiais rígidos;
- firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização;
- instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso;
- contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e rampas; e
- prolongados paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão.


Obs.: As dimensões devem estar de acordo com a NBR 9050/2015 e NBR 14718/2001.



DETALHE RAMPA DE ACESSO AO
ED. PRINCIPAL (DA VARANDA)
Escala 1:50



DETALHE GUARDA-CORPO ESCADA DE
ACESSO VARANDA
Escala 1:50



DETALHAMENTO GENÉRICO:
- CORRIMÃO;
- GUARDA-CORPO;
- GUIA DE BALIZAMENTO.
Escala 1:25

<div><div>PROHAB</div></div> <div>PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A</div> <div>DEPARTAMENTO DE PROJETOS</div>			
Coordenação: ARG. JESSICA SEABRA		Data: AGOSTO 2022	
Projeto: ARG. e UMB. REGINA GRABARZ ARG. e UMB. JESSICA SEABRA		Revisão: 0	
Desenho: ESTADIANA SUZANA BARBOSA		Estado: INDICADA	
RRT de Projeto: 11858141		Desenho Nº: 21/21	
Título do Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL I			
Local: CASA DE ACOLHIMENTO CLAUDIA PICCHI PORTO - CASA I			
Endereço: RUA JOÃO DE OLIVEIRA, 206 JARDIM BOTAFOGO			
Título da Folha: DETALHES ACESSIBILIDADE			