



PA1 0,90 x 2,10m - 06 unidades

Porta de alumínio de abrir, com uma folha de 0,90m x 2,10m.
Pintura eletrostática branca de fábrica.




PA2 1,50 x 2,10m - 02 unidades

Porta balcão de alumínio de correr com 03 folhas, 01 folha de vidro e 02 venezianas.
Possibilidade de substituir o vidro por acrílico transparente, para segurança das crianças.
Pintura eletrostática branca de fábrica.




PF1 4,20 x 2,50m - 01 unidades

Portão de abrir de 02 folhas; de ferro galvanizado; modelo chapa de lambril quadrada (fechado); com dobradiças chumbadas nos pilares.
Fundo preparador e pintura esmalte automotiva brilhante.
Observação: Não possui travessa superior (ligando os pilares), de forma a não limitar a altura dos veículos.




PA3 2,00 x 2,10m - 01 unidades

Porta balcão de alumínio com travessas horizontais, de correr, com 04 folhas de vidro.
Pintura eletrostática branca de fábrica.



PF2 0,94 x 2,09m - 01 unidades

Portão de abrir de 01 folhas; de ferro galvanizado; modelo chapa de lambril quadrada (fechado); com dobradiças chumbadas nos pilares.
Fundo preparador e pintura esmalte automotiva brilhante.



QUADRO DE PORTAS E PORTÕES

CÓDIGO	LARG.	ALTURA	NºFOLHA	MATERIAL	MECANISMO	QTD
PM1	1,44m	2,10m	02-0,72x2,10m	madeira	abrir	01
PM2	0,90m	2,10m	01	madeira	abrir	11
PM3	0,90m	2,10m	01	madeira c/ chapa de aço inoxidável	abrir	02
PM4	0,80m	2,10m	01	madeira	abrir	03
PM5	0,70m	2,10m	01	madeira	abrir	02
PA1	0,90m	2,10m	01	alumínio	abrir	06
PA2	1,50m	2,10m	1 vidro/2 venezianas	alumínio	correr	02
PA3	2,00m	2,10m	04 vidro	alumínio	correr	01
PF1	4,20m	2,50m	02-2,06x2,47m	ferro galvanizado	abrir	01
PF2	0,94m	2,09m	01	ferro galvanizado	abrir	01

PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A DEPARTAMENTO DE PROJETOS		
Coordenação: ARQ. JESSICA SEABRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL I	Data: AGOSTO 2022
Projeto: ARQ. E URB. REGINA CRABARI ARQ. E URB. JESSICA SEABRA		Revisão: 0
Desenho: ESTÁGIÁRIA SUZANA BARBOSA	Local: CASA DE ACOLHIMENTO CLAUDIA PICCHI PORTO - CASA I	Estado: INDICADA
RT de Projeto 11858141	Endereço: RUA JOÃO DE OLIVEIRA, 206 JARDIM BOTAFOGO	Desenho Nº: 10/21
Título do Folha: DETALHES PORTAS DE ALUMÍNIO E PORTÕES		