



PM1 1,83 x 2,10m - 01 unidade

Porta de madeira de abrir, com duas folhas de 0,72m x 2,10m.
Duas bandeiras laterais de madeira e acrílico.
Pintura em verniz sintético, acetinado duas demãos.
Manter sobre a porta a bandeira em arco (existente).



A PLANTA
Escala: 1:25




B VISTA
Escala: 1:25


C PERFIL
Escala: 1:25

PM2 0,90 x 2,10m - 10 unidades

Porta de madeira de abrir, com uma folha de 0,90m x 2,10m.
Pintura em verniz sintético acetinado, duas demãos.



A PLANTA
Escala: 1:25




B VISTA
Escala: 1:25


C PERFIL
Escala: 1:25

PM3 0,90 x 2,10m - 03 unidades

Porta de madeira de abrir, com uma folha de 0,90m x 2,10m.
ABNT NBR 9050:2015 - com chapa de aço inoxidável nas duas faces e barras horizontais.
Pintura em verniz sintético acetinado, duas demãos.



A PLANTA
Escala: 1:25




B VISTA
Escala: 1:25


C PERFIL
Escala: 1:25

PM4 0,80 x 2,10m - 03 unidades

Porta de madeira de abrir, com uma folha de 0,80m x 2,10m.
Pintura em verniz sintético acetinado, duas demãos.



A PLANTA
Escala: 1:25




B VISTA
Escala: 1:25


C PERFIL
Escala: 1:25

PM5 0,70 x 2,10m - 02 unidades

Porta de madeira de abrir, com uma folha de 0,70m x 2,10m.
Pintura em verniz sintético acetinado, duas demãos.



A PLANTA
Escala: 1:25



B VISTA
Escala: 1:25

C PERFIL
Escala: 1:25

QUADRO DE PORTAS E PORTÕES

CÓDIGO	LARG.	ALTURA	NºFOLHA	MATERIAL	MECANISMO	QTD
PM1	1,44m	2,10m	02-0,72x2,10m	madeira	abrir	01
PM2	0,90m	2,10m	01	madeira	abrir	11
PM3	0,90m	2,10m	01	madeira c/ chapa de aço inoxidável	abrir	02
PM4	0,80m	2,10m	01	madeira	abrir	03
PM5	0,70m	2,10m	01	madeira	abrir	02
PA1	0,90m	2,10m	01	alumínio	abrir	06
PA2	1,50m	2,10m	03 1 vidro/2 venezianas	alumínio	correr	02
PA3	2,00m	2,10m	04 4 vidro	alumínio	correr	01
PF1	4,20m	2,50m	02-2,06x2,47m	ferro galvanizado	abrir	01
PF2	0,94m	2,09m	01	ferro galvanizado	abrir	01



PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A
DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Coordenação: ARG. JESSICA SEABRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL I	Data: AGOSTO 2022
Projeto: Arq. e Urb. REGINA GRABARZ Arq. e Urb. JESSICA SEABRA		Revisão: 0
Desenho: ESTAGIÁRIA SUZANA BARBOSA	Local: CASA DE ACOLHIMENTO CLAUDIA PICCHI PORTO - CASA I	Estado: INDICADA
RRT de Projeto 11858141	Endereço: RUA JOÃO DE OLIVEIRA, 206 JARDIM BOTAFOGO	Desenho Nº: 09/21
Título do Folha: DETALHES PORTAS DE MADEIRA		