


<div></div> <div>REFORMA DA PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS SÃO CARLOS - SP</div>						
ASSUNTO:	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU				B.D.I.:	26,75%
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS					
LOCAL:	PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS, AV. SÃO CARLOS, CENTRO, SÃO CARLOS - SP					
Ref.	Cod.	Descrição dos Serviços	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	1	Base de concreto para bancos e lixeiras 0,30*0,30*0,30m	un.	R\$		
CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,06	R\$ 52,92	R\$ 3,39
CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	0,40	R\$ 91,67	R\$ 36,67
CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	0,06	R\$ 452,66	R\$ 28,97
CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,03	R\$ 148,80	R\$ 4,02
CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	4,00	R\$ 10,84	R\$ 43,36
CDHU-I	B.01.000.01014 6	SERVENTE	H	0,60	R\$ 17,64	R\$ 10,59
CDHU-I	B.01.000.01013 9	PEDREIRO	H	0,30	R\$ 21,48	R\$ 6,44

São Carlos, 31 de janeiro de 2024

Renato Antunes Camargo
CREA: 5061028682-SP
L.CAMARGO ENGENHARIA LTDA
36.724.142/0001-49