

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: JARDIM SOCIAL BELVEDERE - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	REF.	CÓDIGO	CUSTO UNIT. SEM BDI	CUSTO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
1. RECAPEAMENTO EM CBUQ									
1.1	Placa de identificação da obra (2,50 m x 4,00 m)	m²	10,00						
1.2	Imprimação betuminosa ligante para regularização do pavimento	m²	2.192,89						
1.3	Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para regularização do pavimento, espessura de 2 cm	m³	43,86						
1.4	Imprimação betuminosa ligante	m²	14.619,26						
1.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm	m³	438,58						
1.6	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	m²	584,77						
1.7	Ensaio de laboratório - verificação de espessura, dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, estabilidade e fluência	ensaio	5,00						

TOTAL OBRA:

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERÊNCIA:

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	
ITEM COMPONENTE	VALOR %
Administração Central	
Seguro e Garantia	
Risco	
Despesas Financeiras	
Lucro	
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária	
Valor total do B.D.I.	

São Carlos,