



Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: COBERTURA DA EMEB DO JD. ARAUCÁRIA

LOCAL: AV. NICOLAU CHICRALA, S/N ESQ. COM AV. CARLOS ANIBAL BRASSI - JARDIM ARAUCÁRIA – SÃO CARLOS – SP

I - OBJETIVO

Fixar e definir os materiais e serviços a serem utilizados na execução da cobertura da EMEB do Jardim Araucária. Os serviços terão um prazo de execução de 60 (sessenta) dias conforme Cronograma Físico Financeiro anexo, e a **vigência do contrato de 180 (cento e oitenta) dias.**

1. CANTEIRO DE OBRAS

Os serviços de instalação de canteiro deverão ser realizados com acompanhamento da Fiscalização.

Deverão ser providenciadas a locações de contêineres para depósito e escritório com sanitário durante a execução dos serviços.

Caberão exclusivamente à Contratada todas as providências e despesas correspondentes à instalação do canteiro de obras, tais como equipamentos, máquinas, ferramentas, taxas de água e energia elétrica, etc..

2. COBERTURA

Telhas metálicas galvanizadas termoacústicas tipo sanduíche de P.U. pré-pintada 1 face

As telhas serão de aço galvanizado, perfil trapezoidal, espessura 0,50mm, altura de onda de 50mm, bordas uniformes, permitindo encaixe com sobreposição exata e os canais deverão ser retilíneos e paralelos às bordas longitudinais, isentas de manchas.

As telhas metálicas serão do tipo termoacústicas sanduíche com P.U. e deverão ser pré-pintadas na cor branca na sua face externa.

A sobreposição lateral das telhas e cumeeiras deverá ser de, no mínimo, uma onda e meia.

As peças de arremate da cobertura (cantoneiras, chapas e rufos) deverão ser pintadas com o mesmo processo e nas mesmas cores das telhas.

As Calhas e Rufos, deverão ser confeccionadas utilizando chapa galvanizada nº 24, corte 0,25 m, que deverá ser instalada de forma a evitar a penetração de água de chuva.

3. LIMPEZA FINAL



Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Obras Públicas

O prédio deverá ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as instalações em perfeito funcionamento. Deverá ser removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.

Todos os serviços de limpeza deverão ser executados cuidadosamente, de modo a não serem danificadas outras partes da obra.

Para o fornecimento, pela Fiscalização, da documentação de recebimento da obra, deverá ser efetuada uma vistoria final em toda a construção, verificando o perfeito funcionamento e o atendimento às especificações dos projetos e memoriais.

Também deverão ser atendidas, na sua totalidade, para a emissão da documentação de recebimento, as especificações e exigências deste último item, no que se refere à limpeza minuciosa interna e externa da obra.

São Carlos, 25 de janeiro de 2019

Wong Kwan Yin
Engenheiro - SMOP