


CORTE — AA

ESCALA 1:100




PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100

RESUMO DOS QUANTITATIVOS

Demolição de alvenaria	17,00m²
Execução de alvenaria (blocos concreto)	55,00m²
Laje h=6cm (casa gás)	0,50m²
Cintas diversas	
Concreto - Graute 20 MPa	1,50m³
Aço CA-50 Ø 10mm	85,00kg
Furos e engaste de barra em concreto existente (cola adesiva estrutural)	32,00 un.
Bancada em granito	5,00m²
Cuba de cozinha	2,00 un.
Bebedouro em aço inox	1,00 un.
Tomada 127 V	2,00 un.
Tomada 220 V	4,00 un.
Revestimento cerâmico - Azulejo (Cozinha)	60,00m²
Revestimento cerâmico - Piso (Depósito)	17,00m²
Reboco (Depósito e cortes p/ redes hidr. elet.)	65,00m²
Retirada de Porta de aço (alçapão cozinha)	1,00 un.
Retirada de Porta de aço (cozinha)	1,00 un.
Instalação de nova porta de aço (cozinha)	1,00 un.
Instalação de novo alçapão de aço (casa gás)	1,00 un.
Inversão de porta de aço existente	1,00 un.
Instalação de novas janela de aço - rolar (Dep./Coz.)	2,00 un.
Instalação de novos vitrôs de aço (Depósito)	3,00 un.
Instalação de bicicletário	2,00 un.
Pintura	
Acrílica (2 demãos) sob selador (paredes)	320,00m²
Acrílica (2 demãos) sob selador (tetos)	50,00m³
Esmalte - esquadrias de aço	20,00m²
Esmalte - esquadrias de madeira	3,00m²



CORTE — BB

ESCALA 1:100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

OBRA: REFORMA DO "TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA EUDÓXIA"
ESPAÇO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

LOCAL: Terminal Rodoviário do Distrito de Santa Eudóxia, Município de São Carlos - SP

ENDEREÇO: Quadra entre as Ruas Luiz Francisco (frente), Carlos Ghisloti (lateral),
Ângelo Rozetti (lateral), e Roque José Florêncio (fundo), Distrito de
Santa Eudóxia, São Carlos - SP.

RESP. TÉCNICO:
Mário Henrique Dias Pelissari
Eng. civil - SMOP

ESCALA:
Indicadas

DATA:
NOV/2022