


PLANTA BAIXA- LEVANTAMENTO
ESC. 1:125

	ÁRVORES EXISTENTES
	ARBUSTOS EXISTENTES
	PALMEIRAS EXISTENTES
	TREPADERA PRIMAVERA EXISTENTE
	POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES
	POSTES EXISTENTES
	SUPORTES DE LIXEIRAS EXISTENTES
	PLACAS EXISTENTES
	BANCOS DE CONCRETO EXISTENTES

- NOTAS
- MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, VER FOLHA ESPECÍFICA DE CADA SERVIÇO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DETALHES.
 - CONFERIR MEDIDAS IN LOCO.
 - AS INDICAÇÕES DESTES PROJETO NÃO EXIME A EMPRESA EXECUTORA DE VERIFICAR INCOMPATIBILIDADES NA OBRA. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ TER ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE.
 - TODAS AS ETAPAS SERÃO VERIFICADAS E O ANDAMENTO DA OBRA SERÁ LIBERADO PELA FISCALIZAÇÃO MEDIANTE APROVAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.

		<div>CLIENTE</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</div> <div>OBRA</div> <div>REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO</div> <div>END.</div> <div>SÃO CARLOS - SP</div>	
<div>FASE DE PROJETO</div> <div>PROJETO EXECUTIVO</div>		<div>ASSUNTO</div> <div>PLANTA BAIXA- EXISTENTE</div>	
<div>RESPONSÁVEL PROJETO</div> <div>RENATO ANTUNES CAMARGO</div> <div>Documento assinado digitalmente</div> <div>gov.br</div> <div>RENATO ANTUNES CAMARGO</div> <div>Data: 16/02/2024 07:37:16-0300</div> <div>Verifique em https://validar.it.gov.br</div>		<div>CREA</div> <div>5061028682-SP</div>	<div>FOLHA</div> <div>01 06</div>
<div>ASSIN</div> <div>RENATO ANTUNES CAMARGO</div> <div>Data: 16/02/2024 07:37:16-0300</div> <div>Verifique em https://validar.it.gov.br</div>		<div>ART</div> <div>2620240171108</div>	
<div>ESCALA</div> <div>INDICADO</div>	<div>02/2024</div>	<div>ARQUIVO</div> <div>FLO2-EX-PÇ,ANTONIOPRADO-PLANTAB-R00</div>	




PLANTA BAIXA
ESC. 1:125

LEGENDA		QTD	LEGENDA		QTD
	VEGETAÇÃO EXISTENTE	-		BANCOS ALUMÍNIO FUNDIDO REF. SAMAMBAIA 1,30 X 0,35 - COR PRETO	13 UND.
	POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES	-		BANCOS CURVO DE CONCRETO	2 UND.
	POSTES EXISTENTES	-		PISO INTERTRAVADO	823,79 M²
	POSTE COLONIAL - REPUBLICANO 2 GLOBOS PRETO FOSCO H: 3,94 M	19 UND.		PISO DE CONCRETO (RAMPAS)	22,16 M²
	TOTEM DE CONCRETO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO	01 UND.		PISO TÁTIL DE ALERTA	30 UND.
	LIXEIRAS	5 UND.		MINI GUIA	371,0 M
	BANCOS PONTO DE ÔNIBUS - EXISTENTE	4 UND.		GUIAS	-

- NOTAS
- MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, VER FOLHA ESPECÍFICA DE CADA SERVIÇO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DETALHES.
 - CONFERIR MEDIDAS IN LOCO.
 - AS INDICAÇÕES DESTES PROJETOS NÃO EXIMEM A EMPRESA EXECUTORA DE VERIFICAR INCOMPATIBILIDADES NA OBRA, QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ TER ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE.
 - TODAS AS ETAPAS SERÃO VERIFICADAS E O ANDAMENTO DA OBRA SERÁ LIBERADO PELA FISCALIZAÇÃO MEDIANTE APROVAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.

		CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS OBRA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO END. SÃO CARLOS - SP	
FASE DE PROJETO PROJETO EXECUTIVO		ASSUNTO PLANTA BAIXA- EXECUTIVO	
RESPONSÁVEL PROJETO RENATO ANTUNES CAMARGO <small>Documento assinado digitalmente</small> RENATO ANTUNES CAMARGO <small>Data: 16/02/2024 07:37:16-0300</small> <small>Verifique em https://validar.it.gov.br</small>		CREA 5061028682-SP	ART 2620240171108
ES INDICADO	02/2024	ARQUIVO FLO2-EX-PÇANTONIOPRADO-PLANTAB-R00	FOLHA 02 06




PLANTA BAIXA
A DEMOLIR
ESC. 1:125

LEGENDA			QTD	LEGENDA			QTD
	PISO DE CONCRETO A SER DEMOLIDO		161,63 M²		BANCOS DE CONCRETO A SEREM RETIRADOS		14 UND
	LAJOTA DE CONCRETO A SER RETIRADO		772,83 M²		EDIFICAÇÃO A SER DEMOLIDA		35,20 M²
	DEMOLIR MINI GUIA		227,46 M		MURETA/FLOREIRA A SER DEMOLIDA		07 UND
	DEMOLIR GUIA		19,14 M		CONJUNTO DE MESAS E BANCOS A RETIRAR		04 UND
	BASE DE LIXEIRAS A SEREM RETIRADAS		02 UND		POSTES DE ILUMINAÇÃO A SEREM RETIRADOS		07 UND
	TOTEM DE CONCRETO, POSTE METÁLICO E PLACAS A SEREM DEMOLIDOS OU RETIRADOS		04 UND		POSTES DE CONCRETO A SER RETIRADO		01 UND

- NOTAS
- MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS. VER FOLHA ESPECÍFICA DE CADA SERVIÇO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DETALHES.
 - CONFERIR MEDIDAS IN LOCO.
 - AS INDICAÇÕES DESTE PROJETO NÃO EXIME A EMPRESA EXECUTORA DE VERIFICAR INCOMPATIBILIDADES NA OBRA. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ TER ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE.
 - TODAS AS ETAPAS SERÃO VERIFICADAS E O ANDAMENTO DA OBRA SERÁ LIBERADO PELA FISCALIZAÇÃO MEDIANTE APROVAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.

		CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	
FASE DE PROJETO PROJETO EXECUTIVO		OBRA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO	
RESPONSÁVEL PROJETO Documento assinado digitalmente ASS gov.br RENATO ANTUNES CAMARGO Data: 16/02/2024 07:37:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		ASSUNTO PLANTA BAIXA - À DEMOLIR	
ESCALA INDICADO		CREA 5061028682-SP	
DATA 02/2024		ART 2620240171 108	
ARQUIVO FLO3-EX-PÇANTONIOPRADO-DEMOL-R00		FOLHA 03 06	




PLANTA BAIXA
A CONSTRUIR
ESC. 1:125

LEGENDA	QTD	LEGENDA	QTD
VEGETAÇÃO EXISTENTE	-	BANCOS ALUMÍNIO FUNDIDO REF. SAMAMBAIA 1,30 X 0,35 - COR PRETO - A SEREM INSTALADOS	13 UND.
POSTES EXISTENTES	-	BANCOS CURVO DE CONCRETO A SEREM EXECUTADO	2 UND.
POSTE COLONIAL REPUBLICANO 2 GLOBOS PRETO FOSCO H: 3,94 M - A SEREM INSTALADOS	19 UND.	PISO INTERTRAVADO A SEREM INSTALADOS	823,98 M²
PLACA EXISTENTE	01 UND.	PISO DE CONCRETO A SER CONSTRUÍDO	22,16 M²
PLACAS DE INAUGURAÇÃO	02 UND.	PISO TÁTIL DE ALERTA A SER INSTALADO	30 UND.
LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS	5 UND.	MINI GUIA A SER INSTALADA	376,43 M
BANCOS DE CONCRETO A SEREM PINTADOS	4 UND.	GUIAS A SER INSTALADA	19,14 M
		CANALETA DE CONCRETO	2 UND.

- NOTAS
- MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, VER FOLHA ESPECÍFICA DE CADA SERVIÇO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DETALHES.
 - CONFERIR MEDIDAS IN LOCO.
 - AS INDICAÇÕES DESTES PROJETOS NÃO EXIMEM A EMPRESA EXECUTORA DE VERIFICAR INCOMPATIBILIDADES NA OBRA, QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ TER ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE.
 - TODAS AS ETAPAS SERÃO VERIFICADAS E O ANDAMENTO DA OBRA SERÁ LIBERADO PELA FISCALIZAÇÃO MEDIANTE APROVAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.
 - TODAS CAIXAS DE CONCRETO NO PISO DEVERÃO SER PINTADAS NA COR VERDE PARA CAMUFLAR NO PAISAGISMO.
 - TROCAR TODAS AS LÂMPADAS DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES.

		CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS OBRA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO END. SÃO CARLOS - SP	
FASE DE PROJETO PROJETO EXECUTIVO		ASSUNTO PLANTA BAIXA- A CONSTRUIR	
RESPONSÁVEL PROJETO RENATO ANTUNES CAMARGO Documento assinado digitalmente RENATO ANTUNES CAMARGO Data: 16/02/2024 07:37:16-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br		CREA 5061028682-SP ART 2620240171 108 ARQUIVO FLO4-EX-PÇANTONIOPRADO-CONST-R00	
INDICADO 02/2024		FOLHA 04 06	




PLANTA BAIXA
PAISAGISMO
ESC. 1:125


SÍMBOLO	REFERÊNCIA	ESPÉCIE	ALTURA MÍNIMA	QTD.	SÍMBOLO	REFERÊNCIA	ESPÉCIE	ALTURA MÍNIMA	QTD.
	-	Existentes no local que deverão ser retirados	-	-			Barba de Serpente Ophiopogon japonicus Formação	0,20M	8,74 m²
	-	Palmeiras existentes	Alto	-			Sigônio Syngonium angustatum Formação	0,10M	147,52 m²
	-	Árvores e arbustos existentes	Alto	-			Lambari Roxo Peploma violacea Formação	0,10M	91,07 m²
	-	Gramma existente	-	-			Sungatiens Impatiens hybrida Formação	com flor	1,93 m²
		Cyca Cica Revoluta Palmeira	0,70M	12 und			Gramma São Carlos Axonopus compressus Formação	-	382,80 m²
		Palmeira Areca Bambu Dypsis lutescens Palmeira	2,00 M	02 und			Limitador de grama	-	250,00 m
		Agapanthus Agapanthus africanus Arbusto	0,50M	8,40 m²					
		Moréia Dietes bicolor Arbusto	0,50M	54 und					

- NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
 2. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
 3. O PLANTIO É FEITO SEMPRE COMEÇANDO PELAS MUDAS DE MAIOR PORTE, PASSANDO PELOS ARBUSTOS E POSTERIORMENTE PELAS FORMAÇÕES, ATÉ SER FINALIZADO COM A GRAMA;
 4. AS MUDAS DEVERÃO APRESENTAR UNIFORMIDADE, DEVENDO SER BENTA DE ENFERMIDADES CAGADAS POR PRAGAS E DOENÇAS, ASSIM COMO ESTAREM EM BOM ESTADO NUTRICIONAL E BEM ENRAZADAS;
 5. AS COVAS PARA ÁRVORES E PALMEIRAS DEVERÃO TER DIMENSÃO DE 80 X 80 CM, COM 80 CM DE PROFUNDIDADE, JÁ AS COVAS PARA ARBUSTOS DEVERÃO TER DIMENSÕES DE 40 X 60 CM E 60 CM DE PROFUNDIDADE;
 6. O PLANTIO DA GRAMA DEVERÁ SER ESCARIFICADO E RECOBERTO POR CAMADAS DE TERRA FÉRTIL, APÓS SEU PLANTIO O GRAMADO DEVERÁ SER IRRIGADO ABUNDANTEMENTE, APÓS O PLANTIO, TODO O JARDIM DEVE SER ABUNDANTEMENTE REGADO, A REGA, APESAR DE IMEDIATA, NÃO DEVE SER FEITA NAS HORAS DE MAIOR INSOLAÇÃO E SIM NAS PRIMEIRAS HORAS DA MANHÃ E AO CAIR DA TARDE;
 7. A MANUTENÇÃO DE UM JARDIM CONSISTE NAS SEGUINTE OPERAÇÕES: IRRIGAÇÕES INICIAS DIÁRIAS E ABUNDANTES (DURANTE O PRIMEIRO MÊS), SEMPRE NOS PERÍODOS DO DIA DE MENOR INSOLAÇÃO (HORÁRIOS MAIS FRESCOS DO DIA); O SOLO DEVERÁ MANTER-SE ÚMIDO DURANTE TODO O DIA, EVITANDO-SE QUE HAJA ACÚMULO DE ÁGUA, REALIZAR O MANEJO E O CONTROLE DE PLANTAS INVASoras, PRAGAS E DOENÇAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, ESSAS PRÁTICAS APRESENTAM DEMANDAS DIFERENCIADAS AO LONGO DO ANO DE ACORDO COM CADA ESPÉCIE, POR ISSO, A VISITA DE EQUIPE DE JARDINEIROS É RECOMENDADA QUINZENALMENTE, REALIZAR PODAS NAS ÁRVORES, IMPEDINDO QUE ELAS ENTREM EM CONTATO COM MURIS, CERCAS E PAREDES DA FAÇENDA, RETIRADA DE GALHOS SECOS E MORTOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESENVOLVIMENTO E A ESTÉTICA DAS PLANTAS;
 8. AS INDICAÇÕES DESTA PLANTA NÃO EXEM A EMPRESA EXECUTORA DE VERIFICAR INCOMPATIBILIDADES NA OBRA, QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ TER AUBUNICA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE;
 9. TODAS AS ETAPAS SERÃO VERIFICADAS E O ANDAMENTO DA OBRA SERÁ LIBERADO PELA FISCALIZAÇÃO MEDIANTE APROVAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.


		CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS OBRA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO		END. SÃO CARLOS - SP	
FASE DE PROJETO PROJETO EXECUTIVO		ASSUNTO PLANTA BAIXA - PAISAGISMO		CREA 5061028682-SP	
RESPONSÁVEL PROJETO REYNATO ANTUNES CAMARGO gov.br		ART 2620240171108		FOLHA 05 06	
ESCALA INDICADO		DATA 02/2024		ARQUIVO FLO5-EX-PÇANTONIOPRADO-PAISAG-00	




PLANTA BAIXA
BANCO CURVO 01
ESC 1:50




PLANTA BAIXA
BANCO CURVO 02
ESC 1:50




CORTE TRANSVERSAL
esc 1:20



CORTE TRANSVERSAL
Demonstrativo do padrão de
armação
esc 1:20



CORTE TRANSVERSAL - FORMA CONCRETAGEM ETAPA 01
esc 1:20



CORTE TRANSVERSAL - FORMA E CONCRETAGEM ETAPA 02
esc 1:20

AÇO	N	DIAM	QUANT	C. UNIT	C. TOTAL
CA50	1	6,3	35	1,00	35,00
	2	6,3	10	1,40	14,00
	3	6,3	10	2,45	24,50
	4	6,3	10	0,78	7,80

RESUMO DE AÇO

AÇO	DIAM	C. TOTAL	PESO + 10%
CA50	6,3	81,30	21,91

PESO TOTAL por metro de banco
CA50 21,91 kg/m
Volume concreto (C-25) = 0,28 m³/m

- NOTAS
- EXECUTAR A FORMA EM MEDIEIRA DE PINUS;
 - UTILIZAR CONCRETO 25 MPA COM PEDRISCO
 - EXECUTAR POLIMENTO NAS FACE EXTERNAS DO CONCRETO;
 - EXECUTAR CHANFRO EM TODOS OS CANTOS VIVOS;
 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, VER FOLHA ESPECÍFICA DE CADA SERVIÇO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DETALHES.
 - CONFERIR MEDIDAS IN LOCO.
 - AS INDICAÇÕES DESTE PROJETO NÃO EXIME A EMPRESA EXECUTORA DE VERIFICAR INCOMPATIBILIDADES NA OBRA, QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ TER ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE.
 - TODAS AS ETAPAS SERÃO VERIFICADAS E O ANDAMENTO DA OBRA SERÁ LIBERADO PELA FISCALIZAÇÃO MEDIANTE APROVAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.

		CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	
FASE DE PROJETO PROJETO EXECUTIVO		ASSUNTO DETALHAMENTO DE BANCOS DE CONCRETO CURVO	
RESPONSÁVEL PROJETO Documento assinado digitalmente  RENATO ANTUNES CAMARGO Data: 16/02/2024 07:39:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		CREA 5061028682-SP	
ESCALA INDICADO		DATA 02/2024	ART 2620240171 108
		ARQUIVO FLO6-EX-PÇANTONIOPRADO-DETBAN-R00	FOLHA 06 06