


IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:100



PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1:100

TABELA DE ACABAMENTOS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	GRANULITE (EXISTENTE)
2	QUENTADO (EXISTENTE)
3	CERÂMICO (EXISTENTE)
4	PORCELANATO TÉCNICO AMANECADO PULIDO, DIM. 60x60cm, TOM BEGE, ASSINADO COM ARGAMASSA E RELINTE COM RESINA EPOXI
5	ARGAMASSA DE CIMENTO COM RESINA EPOXI 60x60cm, TOM BEGE, ASSINADO COM
6	PISO EM LÁBRILLO HIBRIDICO
7	QUENTADO DESPRENDO, ACABAMENTO COM PINTURA GOMITE COM CINZA
8	PEÇA, MANTA SERRADA, 15x30cm
9	REVESTIMENTO CERÂMICO ISO, DIM:30x30cm, COR BRANCO, COM RELINTE EPOXI NA COR BRANCA
RODAPE	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	GRANULITE (EXISTENTE)
2	CERÂMICO (EXISTENTE)
3	RODAPE EM PORCELANATO TÉCNICO AMANECADO PULIDO, RELINTE COM RESINA EPOXI, 10x10x1,5cm, TOM BEGE, ASSINADO COM ARGAMASSA E RESINA EPOXI 10x10x1,5cm
4	SEM RODAPE
5	
PAREDE	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	PINTURA SOBRE ALVENARIA (EXISTENTE)
2	REVESTIMENTO CERÂMICO ASSINADO ATÉ O TETO (EXISTENTE)
3	REVESTIMENTO CERÂMICO ASSINADO ATÉ 2,00m (EXISTENTE)
4	REVESTIMENTO CERÂMICO ISO, DIM:30x30cm, COR BRANCO, COM RELINTE EPOXI NA COR
5	PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEM-BRILHO NA COR BRANCO DEIL
6	TEXTURA ACRILICA (USO EXTERNO) NA COR XXXXXX
7	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADO DE 30x30cm ASSINADO E
8	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADO, COR XXXXX
TETO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	PINTURA EM TINTA LATEX (EXISTENTE)
2	COBERTURA FIBROCEMENTO ONDULADA (EXISTENTE)
3	CESSO ACERTINADO ISO, COM BRANCA REFS ACABAMENTO COM PINTURA EM LATEX PVA NA COR BRANCO NEVE
4	PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA, NA COR BRANCO NEVE, ACAB. FOSCO
5	COBERTURA PLANA EM POLICARBONATO ALVEOLAR TOMA

PRINCIPAIS NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS				
NORMA TÉCNICA	APLICAÇÃO			
NBR 6402 / 1994	Representação de Projetos de Arquitetura			
NBR 13532 / 1995	Elaboração dos Projetos de Edificações Arquitetura			
NBR 9060 / 2015	Acessibilidade			
	</			