



Planilha de Trechos		
Trecho	Compr. (m)	Serviços a serem executados
1 a 2	34,18	Execução de muro com blocos de concreto de 2,50 metros, seção 20,0 x 15,0 m, e concertina de aço galvanizado de 30,0 cm de diâmetro
2 a 3	70,62	Execução de muro com blocos de concreto de 2,50 metros, seção 20,0 x 15,0 m, e concertina de aço galvanizado de 30,0 cm de diâmetro
3 a 4	34,60	Execução de muro com blocos de concreto de 2,50 metros, seção 20,0 x 15,0 m, e concertina de aço galvanizado de 30,0 cm de diâmetro
4 a 1	54,75	Não executar nada - Gradil azul existente que deverá ser mantido




IMPLANTAÇÃO  
SEM ESCALA


INDICAÇÃO DE PONTOS  
ESC.: 1/500



TRECHO DE MURO SEM REBOCO  
ESC.: 1/50



SEÇÃO TRANSVERSAL MURO  
ESC.: 1/50



SEÇÃO TRANSVERSAL ESTACA  
ESC.: 1/50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: INFRAESTRUTURA		OBJETO: EXECUÇÃO DE MURO NO CEMEI BENTO PRADO	
LOCAL: RUA NORBERTO PERONTI, 50 - PQ. DOURADINHO - SÃO CARLOS, SP		DESENHO: SMOP-PMSC	IMPLANTAÇÃO/LOCALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO/DETALHES
		ESCALAS: INDICADAS	
		DATA: JUNHO / 2022	FOLHA: ÚNICA