

DET.01



DET.02

IT 09/19 - 5.2.2 - No caso de edificações que possuam coberturas combustíveis (telhados) a parede de compartimentação deve-se estender, no mínimo, 1 metro acima da linha de cobertura (telhado).

IT 09/19 - 5.2.3 - A existência de telhas combutíveis, translúcidas ou não, distanciadas pelo menos 2 metros da parede de compartimentação, elimina a necessidade de estender a parede 1 metro acima do telhado. Figura DET.02.

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

SEGURANÇA ESTRUTURAL	ATENDIDA A INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2018. Columbum: Isento (Isen- ACS.1, Inexc- A, P, SE/N Estrutura: TRRF 90 min., Tabela A, P, SE/N
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	ATENDIDA A INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2018, VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDIDA A INSTRUÇÃO TÉCNICA 18/2018, VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDIDA A INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2018, VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDIDA A INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2018, VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
EXTINTORES	ATENDIDA A INSTRUÇÃO TÉCNICA 21/2018. GAS UMIDADE 4 Kg - c.d. 40 Rem Rate 3P m2/m2 EX. DIMEC 9012 EC - 4 kg Abastecimento: 01 m.
SISTEMA HIDRANTES	ATENDIDA A INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2018. Altura: 15 m < 120m - Classe I Vazão: 5 m³/h x 1 jato de 5mm/min. 300 Lpm

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/10

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
G	SERVIÇOS AUTOMOTIVO	G-2	ESTACIONAMENTO
I	INDUSTRIA	I-2	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EXPEDIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²
MÉDIO	1000 MJ/m2

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/2.004)		
PISO	ACABAMENTO/ REVESTIMENTO	CLASSE I ou II-A
PAREDE	ACABAMENTO/ REVESTIMENTO	CLASSE I ou II-A
TETO E FORRO	ACABAMENTO/ REVESTIMENTO	CLASSE I ou II-A

LEGENDA DE INCÊNDIO

CM	Central de Sistema de Alarme
B	Bateria do Sistema de Alarme
T	Acionador Manual do Sistema de Alarme
DA	Atitador Sonoro tipo Sirene
	Direção de Fluxo da Rota de Fuga
	Saída Final da Rota de Fuga
	Tubulação Enterrada
	Tubulação Aerea
	Hidrante Duplo (2 Saídas)
	Registro de Recalque com Válvula de Retenção
	Bomba de Incêndio
	Reservo de Incêndio
	Extintor de Pó Químico Seco ABC (20 /30 K)
	Acionador manual bomba de incêndio
	Entrada viatura do CB
	Iluminação de emergencia de aclaramento
	Iluminação de emergencia de balizamento
	Central de GLP
	Detector de Fumaça Óptico - 24v - 81m²
	Painel de Energia Primária
	Painel de Energia Secundária

ESPAÇO PARA CARIMBO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

ART - 28027230221217126

Nº 00	Nome: TELHADO COBERTURA DETALHES	Folha: 03/03	PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO INDUSTRIAL / PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EXPEDIÇÃO I-2 ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO AV. ANTÔNIO VALMOR CAVALIERI, 6.000 E RUA L, PAULICÉIA CAPIVARI/SP - CEP: PROPRIETÁRIO: MUNICIPAL DE CAPIVARI RESPONSÁVEL TÉCNICO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RESPONSÁVEL USO
PROJETOS DE COMBATE À INCÊNDIO		Escala: 1:1	ÁREA - 15.997,39 m²