



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – SP

BDI

20,70%

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT (R\$)	PREÇO UNIT (R\$)	SUB TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
1		CANTEIRO DE OBRAS						2.803,68
1.1	CPOS	02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA - 3,00 x 1,50 M	M²	4,50	516,19	623,04	2.803,68	
2		RECAPEAMENTO						3.356.436,25
2.1	SINAPI	96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	80.813,81	1,82	2,20	177.790,38	
2.2	SINAPI	72891 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M³	2.828,48	4,30	5,19	14.679,81	
2.3	SINAPI	95303 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	28.284,84	0,90	1,09	30.830,48	
2.4	SINAPI	95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (ESPESSURA 3,5 CM)	M³	2.828,48	917,74	1.107,71	3.133.135,58	
3		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						23.262,49
3.1	SINAPI	72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	1.281,68	15,04	18,15	23.262,49	
TOTAL GERAL:								3.382.502,42

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REF: TABELAS CPOS 178 DE 03/2020 E SINAPI DE 03/2020 (NÃO DESONERADOS)

COMPOSIÇÃO DO BDI	
ÍTEM COMPONENTE	VALOR %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: **PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO**

OBRA: **EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS**

LOCAL: **VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – SP**

BDI

20,70%

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT (R\$)	PREÇO UNIT (R\$)	SUB TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
		Administração Central		4,01%				
		Seguro e Garantia		0,40%				
		Risco		0,56%				
		Despesas Financeiras		1,11%				
		Lucro		7,30%				
		PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária		5,65%				
		Valor total do BDI		20,70%				

São Carlos, 18 de maio de 2020

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP