


IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:300

- A A DEMOLIR
- A A CONSTRUIR
- A A REGULARIZAR
- ÁRVORES EXISTENTES
- ÁRVORES A PLANTAR

CORTE AA'
ESCALA 1:200



QUADRO DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES		
GRAMA E FORRAÇÕES		
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
	Gramma esmeralda (todo o parque)	3.020,00 metros quadrados
	Lambari roxo (Tradescantia zebrina) – CANTEIROS	125,30 metros quadrados
	Clorofito (Chlorophyllum comosum) – CANTEIROS	66,80 metros quadrados

PISOS		
	Areia branca (para o Parquinho)	11,80 metros cúbicos
	Concreto despenado (trecho 1) – cor natural (CALÇADAS)	755,00 metros quadrados
	Concreto despenado (trecho 2) – cor natural (CALÇADAS)	506,91 metros quadrados
	Concreto despenado – cor azul (PISTA DE CAMINHADA)	364,70 metros quadrados
	Concreto intertravado – cor vermelho (PISTA DE CICLISMO INFANTIL)	181,17 metros quadrados
	Concreto intertravado – cor natural (ACESSO À ARQUIBANCADE, AO PARQUINHO E À GINÁSTICA)	341,00 metros quadrados
	Piso tátil direcional (0,25 x 0,25 m)	36 unidades
	Piso tátil alerta (0,25 x 0,25 m)	119 unidades
	Rampas de Acessibilidade	08 unidades

MOBILIÁRIO		
	Bancos propostos com encosto	08 unidades
	Mesas e cadeiras em concreto	03 conjuntos
	Aparelhos de ginástica	10 unidades
	Iluminação tipo pétala – poste concreto dt 9m/600kgf (com 7 metros livre)	03 unidades
	Poste concreto dt 22m/600kgf	06 unidades
	Poste metálico 3 metros com lâmpada vapor de mercúrio de 125 W	08 unidades
	Brinquedo escada horizontal – conforme NBR 1607	02 unidades
	Brinquedo escorregador – conforme NBR 1607	02 unidades
	Brinquedo balanço tripla – conforme NBR 1607	01 unidade
	Brinquedo gangorra tripla – conforme NBR 1607	01 unidade

LEGENDA / ESPECIFICAÇÕES

DESCRIÇÃO
Os brinquedos do parquinho (playground) deverão ser executados conforme Norma (NBR 16071)
As barras de apoio do banheiro PNE deverão ser executados conforme Norma (NBR 9050)
ÁREA TOTAL - 11.108,77 M² ÁREA CONSTRUÍDA - QUIOSQUE: 70,00 M² - VESTIÁRIO - 152,37 M²



Responsável Técnico:

**Prefeitura Municipal de São Carlos**
Sec. Municipal de Obras Públicas

Prefeitura Municipal de São Carlos

Obra:

Campo de Futebol - Santa Felícia
Projeto Arquitetônico - 2ª Etapa

Folha:

Local:

Rua Francisco Possa - Matrícula 116231

ARQ 02/08

Discriminação:

Planta Baixa de Implantação e corte

Desenho - Responsável Técnico:

Escala:

Indicada

Data:

fevereiro de 2021

Jessica Seabra
CAU 116164-4

TAB: 900x594mm