

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)
CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
2.		R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO HORIZONTE								R\$ 515.887,71
2.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 5.184,00	
2.1.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	2.400,00	R\$ 1,73	R\$ 2,16	R\$ 5.184,00	
2.2.		LIMPEZA DO TERRENO							R\$ 23.722,08	
2.2.0.1.	PREFEITURA	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIOS DE ATÉ 1 KM	M2	2.400,00	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 13.272,00	
2.2.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	432,00	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 10.450,08	
2.3.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 443.384,16	
2.3.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	2.400,00	R\$ 30,04	R\$ 37,55	R\$ 90.120,00	
2.3.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	360,00	R\$ 237,42	R\$ 296,78	R\$ 106.840,80	
2.3.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.400,00	R\$ 15,19	R\$ 18,99	R\$ 45.576,00	
2.3.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.400,00	R\$ 7,51	R\$ 9,39	R\$ 22.536,00	
2.3.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	96,00	R\$ 1.485,93	R\$ 1.857,41	R\$ 178.311,36	
2.4.		DRENAGEM							R\$ 32.306,67	
2.4.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	33,00	R\$ 346,78	R\$ 433,48	R\$ 14.304,84	
2.4.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	33,00	R\$ 436,41	R\$ 545,51	R\$ 18.001,83	
2.5.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 6.100,80	
2.5.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	120,00	R\$ 40,67	R\$ 50,84	R\$ 6.100,80	
2.6.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 5.190,00	
2.6.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	600,00	R\$ 6,92	R\$ 8,65	R\$ 5.190,00	
3.		AV. PAULISTA - JD. PAULISTA								R\$ 547.078,68
3.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.534,00	
3.1.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	3.025,00	R\$ 1,73	R\$ 2,16	R\$ 6.534,00	
3.2.		LIMPEZA DO TERRENO							R\$ 29.899,71	
3.2.0.1.	PREFEITURA	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIOS DE ATÉ 1 KM	M2	3.025,00	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 16.728,25	
3.2.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	544,50	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 13.171,46	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)
CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
3.3.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 399.045,74	
3.3.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	2.160,00	R\$ 30,04	R\$ 37,55	R\$ 81.108,00	
3.3.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	324,00	R\$ 237,42	R\$ 296,78	R\$ 96.156,72	
3.3.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.160,00	R\$ 15,19	R\$ 18,99	R\$ 41.018,40	
3.3.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.160,00	R\$ 7,51	R\$ 9,39	R\$ 20.282,40	
3.3.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	86,40	R\$ 1.485,93	R\$ 1.857,41	R\$ 160.480,22	
3.4.		DRENAGEM							R\$ 33.168,18	
3.4.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	33,88	R\$ 346,78	R\$ 433,48	R\$ 14.686,30	
3.4.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	33,88	R\$ 436,41	R\$ 545,51	R\$ 18.481,88	
3.5.		PASSEIO PÚBLICO							R\$ 62.362,35	
3.5.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	865,00	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 4.394,20	
3.5.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	25,95	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 5.432,37	
3.5.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	51,90	R\$ 809,80	R\$ 1.012,25	R\$ 52.535,78	
3.6.		RAMPA DE ACESSIBILIDADE							R\$ 2.607,58	
3.6.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,20	R\$ 185,57	R\$ 231,96	R\$ 278,35	
3.6.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	12,00	R\$ 42,22	R\$ 52,78	R\$ 633,36	
3.6.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	20,00	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 101,60	
3.6.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,60	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 125,60	
3.6.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	1,20	R\$ 809,80	R\$ 1.012,25	R\$ 1.214,70	
3.6.0.6.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	1,50	R\$ 135,45	R\$ 169,31	R\$ 253,97	
3.7.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 5.490,72	
3.7.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	108,00	R\$ 40,67	R\$ 50,84	R\$ 5.490,72	
3.8.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 7.970,40	
3.8.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	540,00	R\$ 11,81	R\$ 14,76	R\$ 7.970,40	
5.		R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA II								R\$ 182.498,54
5.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.296,17	
5.1.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	1.063,04	R\$ 1,73	R\$ 2,16	R\$ 2.296,17	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)
CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
5.2.		LIMPEZA DO TERRENO							R\$ 11.053,13	
5.2.0.1.	PREFEITURA	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	M2	1.118,25	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 6.183,92	
5.2.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	201,29	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 4.869,21	
5.3.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 128.397,99	
5.3.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	695,02	R\$ 30,04	R\$ 37,55	R\$ 26.098,00	
5.3.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	104,25	R\$ 237,42	R\$ 296,78	R\$ 30.939,32	
5.3.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	695,02	R\$ 15,19	R\$ 18,99	R\$ 13.198,43	
5.3.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	695,02	R\$ 7,51	R\$ 9,39	R\$ 6.526,24	
5.3.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	27,80	R\$ 1.485,93	R\$ 1.857,41	R\$ 51.636,00	
5.4.		DRENAGEM							R\$ 9.907,38	
5.4.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	10,12	R\$ 346,78	R\$ 433,48	R\$ 4.386,82	
5.4.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	10,12	R\$ 436,41	R\$ 545,51	R\$ 5.520,56	
5.5.		PASSEIO PÚBLICO							R\$ 26.531,13	
5.5.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	368,02	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 1.869,54	
5.5.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	11,04	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 2.311,11	
5.5.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	22,08	R\$ 809,80	R\$ 1.012,25	R\$ 22.350,48	
5.6.		RAMPA DE ACESSIBILIDADE							R\$ 1.043,03	
5.6.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,48	R\$ 185,57	R\$ 231,96	R\$ 111,34	
5.6.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	4,80	R\$ 42,22	R\$ 52,78	R\$ 253,34	
5.6.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	8,00	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 40,64	
5.6.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,24	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 50,24	
5.6.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,48	R\$ 809,80	R\$ 1.012,25	R\$ 485,88	
5.6.0.6.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	0,60	R\$ 135,45	R\$ 169,31	R\$ 101,59	
5.7.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 1.766,69	
5.7.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	34,75	R\$ 40,67	R\$ 50,84	R\$ 1.766,69	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)
CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
5.8.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 1.503,02	
5.8.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	173,76	R\$ 6,92	R\$ 8,65	R\$ 1.503,02	
6.		VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUÍS KM 226 + 735m								R\$ 533.181,65
6.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.536,00	
6.1.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	2.100,00	R\$ 1,73	R\$ 2,16	R\$ 4.536,00	
6.2.		LIMPEZA DO TERRENO							R\$ 20.756,82	
6.2.0.1.	PREFEITURA	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	M2	2.100,00	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 11.613,00	
6.2.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	378,00	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 9.143,82	
6.3.		DRENAGEM							R\$ 177.216,11	
6.3.1.		GUIA / SARJETA							R\$ 16.153,34	
6.3.1.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	16,50	R\$ 346,78	R\$ 433,48	R\$ 7.152,42	
6.3.1.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	16,50	R\$ 436,41	R\$ 545,51	R\$ 9.000,92	
6.3.2.		REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 110.981,49	
6.3.2.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	07.02.040	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	660,00	R\$ 13,00	R\$ 16,25	R\$ 10.725,00	
6.3.2.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	08.01.060	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	M2	880,00	R\$ 20,81	R\$ 26,01	R\$ 22.888,80	
6.3.2.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	40,00	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 8.373,60	
6.3.2.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	46.12.270	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM	M	24,00	R\$ 129,59	R\$ 161,99	R\$ 3.887,76	
6.3.2.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	46.12.150	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	195,00	R\$ 215,61	R\$ 269,51	R\$ 52.554,45	
6.3.2.6.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	400,00	R\$ 6,31	R\$ 7,89	R\$ 3.156,00	
6.3.2.7.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	05.10.010	CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	260,00	R\$ 5,69	R\$ 7,11	R\$ 1.848,60	
6.3.2.8.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	312,00	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 7.547,28	
6.3.3.		POÇOS DE VISITA							R\$ 36.979,38	
6.3.3.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	07.02.040	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	48,00	R\$ 13,00	R\$ 16,25	R\$ 780,00	
6.3.3.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	08.01.060	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	M2	50,00	R\$ 20,81	R\$ 26,01	R\$ 1.300,50	
6.3.3.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	49.12.110	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	UN	4,00	R\$ 5.959,22	R\$ 7.449,03	R\$ 29.796,12	
6.3.3.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	49.12.120	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	M	4,00	R\$ 599,93	R\$ 749,91	R\$ 2.999,64	
6.3.3.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	49.06.400	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)	UN	4,00	R\$ 420,62	R\$ 525,78	R\$ 2.103,12	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)
CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
6.3.4.		BOCAS DE LOBO							R\$ 13.101,90	
6.3.4.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	49.12.030	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 5.240,76	R\$ 6.550,95	R\$ 13.101,90	
6.4.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 277.115,10	
6.4.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	1.500,00	R\$ 30,04	R\$ 37,55	R\$ 56.325,00	
6.4.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	225,00	R\$ 237,42	R\$ 296,78	R\$ 66.775,50	
6.4.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.500,00	R\$ 15,19	R\$ 18,99	R\$ 28.485,00	
6.4.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.500,00	R\$ 7,51	R\$ 9,39	R\$ 14.085,00	
6.4.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	60,00	R\$ 1.485,93	R\$ 1.857,41	R\$ 111.444,60	
6.5.		PASSEIO PÚBLICO							R\$ 43.257,12	
6.5.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	600,00	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 3.048,00	
6.5.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	18,00	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 3.768,12	
6.5.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	36,00	R\$ 809,80	R\$ 1.012,25	R\$ 36.441,00	
6.6.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 3.813,00	
6.6.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	75,00	R\$ 40,67	R\$ 50,84	R\$ 3.813,00	
6.7.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 6.487,50	
6.7.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	750,00	R\$ 6,92	R\$ 8,65	R\$ 6.487,50	
7.		R. CAETANO FERRAGINI / R. JOÃO DERIGGI - PARQUE FEHR								R\$ 2.013.239,56
7.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 21.989,06	
7.1.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	10.180,12	R\$ 1,73	R\$ 2,16	R\$ 21.989,06	
7.2.		LIMPEZA DO TERRENO							R\$ 105.145,70	
7.2.0.1.	PREFEITURA	CDHU	05.08.220	CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	M3	60,00	R\$ 18,09	R\$ 22,61	R\$ 1.356,60	
7.2.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	60,00	R\$ 42,22	R\$ 52,78	R\$ 3.166,80	
7.2.0.3.	PREFEITURA	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	M2	10.180,12	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 56.296,06	
7.2.0.4.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	1.832,42	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 44.326,24	
7.3.		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 160.073,58	
7.3.0.1.	PREFEITURA	CDHU	07.01.010	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA	M3	2.443,20	R\$ 17,27	R\$ 21,59	R\$ 52.748,69	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)
CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
7.3.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	2.931,84	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 70.921,21	
7.3.0.3.	PREFEITURA	CDHU	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	2.036,00	R\$ 14,30	R\$ 17,88	R\$ 36.403,68	
7.4.				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 1.312.175,22	
7.4.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	7.102,64	R\$ 30,04	R\$ 37,55	R\$ 266.704,13	
7.4.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	1.065,40	R\$ 237,42	R\$ 296,78	R\$ 316.189,41	
7.4.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	7.102,64	R\$ 15,19	R\$ 18,99	R\$ 134.879,13	
7.4.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	7.102,64	R\$ 7,51	R\$ 9,39	R\$ 66.693,79	
7.4.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	284,11	R\$ 1.485,93	R\$ 1.857,41	R\$ 527.708,76	
7.5.				DRENAGEM					R\$ 101.844,33	
7.5.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	104,03	R\$ 346,78	R\$ 433,48	R\$ 45.094,92	
7.5.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	104,03	R\$ 436,41	R\$ 545,51	R\$ 56.749,41	
7.6.				PASSEIO PÚBLICO					R\$ 221.871,83	
7.6.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	3.077,48	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 15.633,60	
7.6.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	92,32	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 19.326,27	
7.6.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	184,65	R\$ 809,80	R\$ 1.012,25	R\$ 186.911,96	
7.7.				SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 18.054,81	
7.7.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	355,13	R\$ 40,67	R\$ 50,84	R\$ 18.054,81	
7.8.				SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 72.085,03	
7.8.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	8.333,53	R\$ 6,92	R\$ 8,65	R\$ 72.085,03	
9.				R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARÉ						R\$ 2.397.541,69
9.1.				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 23.972,37	
9.1.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	11.098,32	R\$ 1,73	R\$ 2,16	R\$ 23.972,37	
9.2.				LIMPEZA DO TERRENO					R\$ 114.221,47	
9.2.0.1.	PREFEITURA	CDHU	05.08.220	CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	M3	60,00	R\$ 18,09	R\$ 22,61	R\$ 1.356,60	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)
CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
9.2.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	60,00	R\$ 42,22	R\$ 52,78	R\$ 3.166,80	
9.2.0.3.	PREFEITURA	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIOS DE ATÉ 1 KM	M2	11.098,32	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 61.373,71	
9.2.0.4.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	1.997,70	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 48.324,36	
9.3.				MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 174.513,62	
9.3.0.1.	PREFEITURA	CDHU	07.01.010	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA	M3	2.663,60	R\$ 17,27	R\$ 21,59	R\$ 57.507,12	
9.3.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	3.196,32	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 77.318,98	
9.3.0.3.	PREFEITURA	CDHU	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	2.219,66	R\$ 14,30	R\$ 17,88	R\$ 39.687,52	
9.4.				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 1.637.837,17	
9.4.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	8.865,44	R\$ 30,04	R\$ 37,55	R\$ 332.897,27	
9.4.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	1.329,82	R\$ 237,42	R\$ 296,78	R\$ 394.663,98	
9.4.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	8.865,44	R\$ 15,19	R\$ 18,99	R\$ 168.354,71	
9.4.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	8.865,44	R\$ 7,51	R\$ 9,39	R\$ 83.246,48	
9.4.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	354,62	R\$ 1.485,93	R\$ 1.857,41	R\$ 658.674,73	
9.5.				DRENAGEM					R\$ 119.446,57	
9.5.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	122,01	R\$ 346,78	R\$ 433,48	R\$ 52.888,89	
9.5.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	122,01	R\$ 436,41	R\$ 545,51	R\$ 66.557,68	
9.6.				PASSEIO PÚBLICO					R\$ 160.977,85	
9.6.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	2.232,88	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 11.343,03	
9.6.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	66,99	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 14.023,69	
9.6.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	133,97	R\$ 809,80	R\$ 1.012,25	R\$ 135.611,13	
9.7.				SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 22.535,85	
9.7.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	443,27	R\$ 40,67	R\$ 50,84	R\$ 22.535,85	
9.8.				SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 144.036,79	
9.8.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9.758,59	R\$ 11,81	R\$ 14,76	R\$ 144.036,79	
11.				AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARÉ						R\$ 733.907,96
11.1.				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.207,49	
11.1.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	3.336,80	R\$ 1,73	R\$ 2,16	R\$ 7.207,49	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
11.2.		LIMPEZA DO TERRENO							R\$ 35.243,20	
11.2.0.1.	PREFEITURA	CDHU	05.08.220	CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	M3	30,00	R\$ 18,09	R\$ 22,61	R\$ 678,30	
11.2.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	30,00	R\$ 42,22	R\$ 52,78	R\$ 1.583,40	
11.2.0.3.	PREFEITURA	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	M2	3.336,80	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 18.452,50	
11.2.0.4.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	600,62	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 14.529,00	
11.3.		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 64.207,70	
11.3.0.1.	PREFEITURA	CDHU	07.01.010	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA	M3	980,00	R\$ 17,27	R\$ 21,59	R\$ 21.158,20	
11.3.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	1.176,00	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 28.447,44	
11.3.0.3.	PREFEITURA	CDHU	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	816,67	R\$ 14,30	R\$ 17,88	R\$ 14.602,06	
11.4.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 493.457,85	
11.4.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	2.671,08	R\$ 30,04	R\$ 37,55	R\$ 100.299,05	
11.4.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	400,66	R\$ 237,42	R\$ 296,78	R\$ 118.907,87	
11.4.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.671,08	R\$ 15,19	R\$ 18,99	R\$ 50.723,81	
11.4.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.671,08	R\$ 7,51	R\$ 9,39	R\$ 25.081,44	
11.4.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	106,84	R\$ 1.485,93	R\$ 1.857,41	R\$ 198.445,68	
11.5.		DRENAGEM							R\$ 35.654,81	
11.5.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	36,42	R\$ 346,78	R\$ 433,48	R\$ 15.787,34	
11.5.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	36,42	R\$ 436,41	R\$ 545,51	R\$ 19.867,47	
11.6.		PASSEIO PÚBLICO							R\$ 47.991,65	
11.6.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	665,72	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 3.381,86	
11.6.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	19,97	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 4.180,52	
11.6.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	39,94	R\$ 809,80	R\$ 1.012,25	R\$ 40.429,27	
11.7.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 6.789,68	
11.7.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	133,55	R\$ 40,67	R\$ 50,84	R\$ 6.789,68	
11.8.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 43.355,58	
11.8.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.937,37	R\$ 11,81	R\$ 14,76	R\$ 43.355,58	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)
CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
12.		PROLONGAMENTO RUA DO PARQUE - VILA NERY								R\$ 260.003,24
12.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.206,76	
12.1.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	1.021,65	R\$ 1,73	R\$ 2,16	R\$ 2.206,76	
12.2.		LIMPEZA DO TERRENO							R\$ 10.852,16	
12.2.0.1.	PREFEITURA	CDHU	05.08.220	CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	M3	10,00	R\$ 18,09	R\$ 22,61	R\$ 226,10	
12.2.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	10,00	R\$ 42,22	R\$ 52,78	R\$ 527,80	
12.2.0.3.	PREFEITURA	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	M2	1.021,65	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 5.649,72	
12.2.0.4.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	183,90	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 4.448,54	
12.3.		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 64.207,70	
12.3.0.1.	PREFEITURA	CDHU	07.01.010	ESCOVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA	M3	980,00	R\$ 17,27	R\$ 21,59	R\$ 21.158,20	
12.3.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	1.176,00	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 28.447,44	
12.3.0.3.	PREFEITURA	CDHU	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	816,67	R\$ 14,30	R\$ 17,88	R\$ 14.602,06	
12.4.		DRENAGEM							R\$ 16.206,29	
12.4.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	11,55	R\$ 346,78	R\$ 433,48	R\$ 5.006,69	
12.4.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	11,55	R\$ 436,41	R\$ 545,51	R\$ 6.300,64	
12.4.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.06.160	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	M3	5,10	R\$ 768,46	R\$ 960,58	R\$ 4.898,96	
12.5.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 130.557,09	
12.5.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	706,65	R\$ 30,04	R\$ 37,55	R\$ 26.534,71	
12.5.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	106,00	R\$ 237,42	R\$ 296,78	R\$ 31.458,68	
12.5.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	706,65	R\$ 15,19	R\$ 18,99	R\$ 13.419,28	
12.5.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	706,65	R\$ 7,51	R\$ 9,39	R\$ 6.635,44	
12.5.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	28,27	R\$ 1.485,93	R\$ 1.857,41	R\$ 52.508,98	
12.6.		PASSEIO PÚBLICO							R\$ 22.709,99	
12.6.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	315,00	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 1.600,20	
12.6.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	9,45	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 1.978,26	
12.6.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	18,90	R\$ 809,80	R\$ 1.012,25	R\$ 19.131,53	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)
CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
12.7.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 508,40	
12.7.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	10,00	R\$ 40,67	R\$ 50,84	R\$ 508,40	
12.8.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 12.754,85	
12.8.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	864,15	R\$ 11,81	R\$ 14,76	R\$ 12.754,85	
13.		PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATÉ AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. PAULISTA								R\$ 1.799.044,88
13.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.759,30	
13.1.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	4.055,23	R\$ 1,73	R\$ 2,16	R\$ 8.759,30	
13.2.		LIMPEZA DO TERRENO							R\$ 44.606,07	
13.2.0.1.	PREFEITURA	CDHU	05.08.220	CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	M3	60,00	R\$ 18,09	R\$ 22,61	R\$ 1.356,60	
13.2.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	60,00	R\$ 42,22	R\$ 52,78	R\$ 3.166,80	
13.2.0.3.	PREFEITURA	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	M2	4.055,23	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 22.425,42	
13.2.0.4.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	729,94	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 17.657,25	
13.3.		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 186.113,11	
13.3.0.1.	PREFEITURA	CDHU	07.01.010	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA	M3	2.840,64	R\$ 17,27	R\$ 21,59	R\$ 61.329,42	
13.3.0.2.	PREFEITURA	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	3.408,77	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 82.458,15	
13.3.0.3.	PREFEITURA	CDHU	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	2.367,20	R\$ 14,30	R\$ 17,88	R\$ 42.325,54	
13.4.		DRENAGEM							R\$ 145.913,09	
13.4.1.		GUIA / SARJETA							R\$ 25.629,96	
13.4.1.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	26,18	R\$ 346,78	R\$ 433,48	R\$ 11.348,51	
13.4.1.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	26,18	R\$ 436,41	R\$ 545,51	R\$ 14.281,45	
13.4.2.		BOCAS DE LOBO							R\$ 26.203,80	
13.4.2.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	49.12.030	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 5.240,76	R\$ 6.550,95	R\$ 26.203,80	
13.4.3.		REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 67.642,64	
13.4.3.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	07.02.040	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	366,62	R\$ 13,00	R\$ 16,25	R\$ 5.957,58	
13.4.3.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	08.01.060	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	M2	98,80	R\$ 20,81	R\$ 26,01	R\$ 2.569,79	
13.4.3.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	24,02	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 5.028,35	
13.4.3.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	46.12.270	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM	M	36,50	R\$ 129,59	R\$ 161,99	R\$ 5.912,64	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)
CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
13.4.3.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	46.12.150	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	110,00	R\$ 215,61	R\$ 269,51	R\$ 29.646,10	
13.4.3.6.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	310,47	R\$ 6,31	R\$ 7,89	R\$ 2.449,61	
13.4.3.7.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	05.10.010	CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	64,57	R\$ 5,69	R\$ 7,11	R\$ 459,09	
13.4.3.8.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	645,70	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 15.619,48	
13.4.4.			POÇOS DE VISITA						R\$ 26.436,69	
13.4.4.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	07.02.040	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	30,00	R\$ 13,00	R\$ 16,25	R\$ 487,50	
13.4.4.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	49.12.110	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	UN	3,00	R\$ 5.959,22	R\$ 7.449,03	R\$ 22.347,09	
13.4.4.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	49.12.120	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	M	2,70	R\$ 599,93	R\$ 749,91	R\$ 2.024,76	
13.4.4.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	49.06.400	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)	UN	3,00	R\$ 420,62	R\$ 525,78	R\$ 1.577,34	
13.5.			CONTENÇÕES						R\$ 679.542,28	
13.5.1.			ESTACAS						R\$ 42.160,08	
13.5.1.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	M	273,00	R\$ 69,17	R\$ 86,46	R\$ 23.603,58	
13.5.1.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	1.335,00	R\$ 11,12	R\$ 13,90	R\$ 18.556,50	
13.5.2.			MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO						R\$ 637.382,20	
13.5.2.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	720,00	R\$ 232,72	R\$ 290,90	R\$ 209.448,00	
13.5.2.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	15.300,00	R\$ 11,12	R\$ 13,90	R\$ 212.670,00	
13.5.2.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2.700,00	R\$ 12,48	R\$ 15,60	R\$ 42.120,00	
13.5.2.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.01.170	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA	M3	180,00	R\$ 499,23	R\$ 624,04	R\$ 112.327,20	
13.5.2.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	180,00	R\$ 98,28	R\$ 122,85	R\$ 22.113,00	
13.5.2.6.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	05.10.023	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	1.600,00	R\$ 19,35	R\$ 24,19	R\$ 38.704,00	
13.6.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ 658.157,42	
13.6.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	3.562,57	R\$ 30,04	R\$ 37,55	R\$ 133.774,50	
13.6.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	534,39	R\$ 237,42	R\$ 296,78	R\$ 158.596,26	
13.6.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	3.562,57	R\$ 15,19	R\$ 18,99	R\$ 67.653,20	
13.6.0.4.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3.562,57	R\$ 7,51	R\$ 9,39	R\$ 33.452,53	
13.6.0.5.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	142,50	R\$ 1.485,93	R\$ 1.857,41	R\$ 264.680,93	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM	FONTE RECURSO	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL	PREÇO TOTAL
13.7.		PASSEIO PÚBLICO							R\$ 35.518,87	
13.7.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	492,66	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 2.502,71	
13.7.0.2.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	14,78	R\$ 167,47	R\$ 209,34	R\$ 3.094,05	
13.7.0.3.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	29,56	R\$ 809,80	R\$ 1.012,25	R\$ 29.922,11	
13.8.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 8.651,44	
13.8.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	170,17	R\$ 40,67	R\$ 50,84	R\$ 8.651,44	
13.9.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 31.783,30	
13.9.0.1.	ESTADO/PREFEITURA (CONVÊNIO)	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	3.674,37	R\$ 6,92	R\$ 8,65	R\$ 31.783,30	
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 8.982.383,91	

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 27/06/2023

Eng. Luiz Joaquim de Alencar Junior
CREA: 5069708400