

PLANTA DE ESTRUTURA DE COBERTURA DO SAGUÃO
Escala 1:50

NOTA: O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

○ PISO

1 Piso em granilite espessura 0,8 mm sobre argamassa de regularização, massa com agregados minerais brancos e 70% de cimento branco e 30% de cimento comum. Juntas plásticas de dilatação 0,4 mm na cor branca - modulação de 0,90 x 0,90 cm aproximadamente - Rodapé em granilite com boleado (h = 10 cm).

2 Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, profundidade 2,7 cm. Concreto 20 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina. Cor: cinza médio.

3 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido sobre úmido, com juntas de dilatação a cada 1m aproximadamente.

△ PAREDE

1 Pintura em látex acrílico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor *Perfume de Pinho*; referência comercial: cód. Dulux 10 GY 58/105 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

2 Pintura em látex acrílico acetinado aplicado sobre massa PVA , cor *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acetinado, medida 10 x 10 cm de h = 0,10 m até h = 1,30 m ou até h = 1,80 m, conforme detalhamento, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada; referência comercial: linha *Camburi*, cor *White* - Eliane, Cecrisa, Portobello ou equivalente técnico. Detalhe em pastilhas cerâmicas (med. 5,0 x 5,0 cm) conforme detalhamento; referência comercial: linha *Design*, cor *Amarelo Açafrão* cód. JA 2210 - Jatobá, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejuntamento anti-mofo na cor *Bege*; referência comercial: Quartzolite, Fortaleza, Embracon ou equivalente técnico. Acima de h = 1,30 m ou h = 1,80 m pintura em látex acrílico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico

4 Pintura em látex acrílico acetinado aplicado sobre seladora acrílica, cor *Cacto Silvestre*; referência comercial: cód. Dulux 50 GY 13/306 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

5 Pintura em látex acrílico acetinado aplicado sobre seladora acrílica, cor *Campinas Inglesas*; referência comercial: cód. Dulux 10 GY 58/105 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

□ FORRO

1 Laje rebocada com pintura em látex acrílico acetinado cor *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

2 Telha metálica curva LR 17, espessura 0,65 mm, pré-pintada com pintura eletrostática na cor branco.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

	DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PEIT.	QT.DE
J01	Caixilho em alumínio. 4 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branca.	3,00	0,89	1,83	08
J02	Caixilho em alumínio. 3 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branca.	2,00	0,89	1,83	04
J03	Caixilho em alumínio. 2 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branca.	1,41	0,89	1,83	04
J04	Caixilho em alumínio. 2 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branca.	1,50	0,89	1,83	05
J05	Caixilho em alumínio. 5 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branca.	4,00	0,89	1,83	01
V01	Caixilho em alumínio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branca.	1,01	2,60	0,10	01
V02	Caixilho em alumínio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branca.	1,01	VER DET.	1,02	01
V03	Caixilho em alumínio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branca.	8,86	VER DET.	4,18	02

	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QT.DE
P01	Porta em alumínio. 02 folhas de abrir. Acabamento anodizado natural. Vidro laminado liso incolor, espessura 08mm. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras e acessórios em alumínio na cor branca.	1,25	2,10	02
P02	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fenólico texturizado. Visor com vidro liso incolor 4 mm.	0,80	2,10	07
P03	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fenólico texturizado.	0,80	2,10	09
P04	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de abrir com mola aérea. Acabamento em revestimento fenólico texturizado.	0,80	2,10	04
P05	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de abrir com bate-cadeira, barra de apoio e mola aérea. Acabamento em revestimento fenólico texturizado.	0,90	2,10	01
P06	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de correr em trilho aéreo com guia de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Acabamento em revestimento fenólico texturizado.	0,80	2,10	02
P07	Porta em alumínio com venezianas ventiladas. 01 folha de abrir.	0,80	2,10	02
P08	Porta em alumínio com venezianas ventiladas. 01 folha de abrir.	0,80	1,90	01
P09	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fenólico texturizado.	0,60	1,60	04
PVT01	Painel em vidro temperado incolor liso espessura 8mm. 02 folhas de correr. Fixação em perfis de alumínio, acabamento em pintura eletrostática cor branco. Trilhos, trincos e acessórios em alumínio cor branco.	8,86	2,10 + 0,62	01
PVT02	Painel em vidro temperado incolor liso espessura 8mm. 02 folhas de correr. Fixação em perfis de alumínio, acabamento em pintura eletrostática cor branco. Trilhos, trincos e acessórios em alumínio cor branco.	5,70	2,10 + 0,62	01

OBSERVAÇÃO: Os revestimentos fenólicos das portas têm como referência comercial: cor *Cromo Real*, código L123 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Todos os batentes metálicos das portas de madeira serão em chapa de aço nº16 com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta esmalte sintético fosco; referência comercial: cor *Branco BR*, código SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado, referência comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latão com acabamento cromo acetinado; referência comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em alumínio têm como referência comercial: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Todas as ferragens e acessórios em alumínio têm como referência comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros têm como referência comercial: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura do saguão composta por duas telhas de aço galvanizado LR 17, sanduíche com isolante em PU. Telha ondulada inferior (espessura = 0,50mm) com aplicação de primer epóxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face inferior; telha ondulada superior (espessura = 0,50mm) com aplicação de primer epóxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face superior. Espaçadores entre telhas. Fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas. Fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR 25 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicação de primer epóxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face superior.

03 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético fosco; cor *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

04 Rufos, contra-rufos e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 20 com aplicação de fundo preparador para proteção e aderência do esmalte. Tinta esmalte sintético fosco; *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico

05 Bancadas de cozinha, sanitários, salas de expurgo e esterilização e consultórios e divisórias dos vestiários e do DML/almoxarifado em granito *Arabesco Branco* - esp. 3 cm.

06 Peitoris em concreto aparente pré moldados com aplicação de resina acrílica incolor impermeabilizante.

07 Alvenaria de embasamento h = 30 cm abaixo do piso acabado, em tijolo cerâmico maciço.

08 Fechamento em blocos cerâmicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.

09 Bate-macas em PVC, 28 x 51 mm, ref. modelo 054, cor cinza 646. Fabricante Tecnoperfil, Cosimo Cataldo, Enterprises ou equivalente. Instalação em toda área de circulação a altura de 90 cm.

10 Brise em chapa de aço resistente à corrosão, com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta esmalte sintético fosco; cor *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

11 Vigotas do beiral em concreto aparente com aplicação de resina acrílica incolor impermeabilizante.

12 Na sala de Esterilização deverá ser prevista ventiação mecânica, conforme Resolução RDC nº 50/2002.

13 Na sala de Expurgo deverá ser prevista instalação de torneira tipo misturador com aquecedor elétrico automático.

14 No Consultório Odontológico deverá ser instalada torneira com acionamento através de sensor.

15 Na sala de Nebulização deverá ser prevista instalação de ar comprimido medicinal e oxigênio.

16 No Consultório Odontológico deverá ser prevista instalação de ar comprimido medicinal e vácuo de limpeza.

17 Na sala de Vacinação deverá ser prevista iluminação artificial, conforme Resolução RDC nº 50/2002.

18 Na sala de Curativos deverá ser prevista ventilação mecânica e iluminação artificial, conforme Resolução RDC nº 50/2002.

19 Na sala de Procedimentos deverá ser prevista ventilação mecânica e iluminação artificial, conforme Resolução RDC nº 50/2002.

20 Todas as pias e lavatórios terão sifões e todos os ralos previstos no edifício terão tampa com fechamento escamotiável.

QUADRO DE ÁREAS

Área Construída	312,40 m²

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
04			
03			
02			
01			

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA nº 5060096623
DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CREA nº 5061850330
ARQ. RENATA G. BUFFA - CREA nº 5062067022

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

Prefeitura Municipal de São Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Área Técnica	ARQUITETURA	DES. Nº ARQ04
OBRA:	UNIDADE DE SAúDE FAMILIAR – USF	
LOCAL:	RUA CINCO COM RUA 12 – JARDIM ZAVAGLIA – SÃO CARLOS	Folha nº 04/17
ASSUNTO:	PLANTA DE ESTRUTURA DE COBERTURA DO SAGUÃO	Data : NOV/2011

AUTOR DO PROJETO:	RESPONSÁVEL:	DESENHO:	ESCALAS:	PROCESSO Nº	ETAPA:
Arq. Caio G. Braga	Arq. Caio G. Braga	Nora Cappello	1:50		EXECUTIVO