



PM2 0,76x2,10m - 01un (somente a folha)

Uma folha madeira de abrir. Pintura em verniz sintético brilhante duas demãos.




PM3 0,70x2,10m - 06un

Porta de madeira com folha de abrir. Pintura em verniz sintético brilhante duas demãos.




PM5 0,92x2,10m - 01un (somente a folha)

Uma folha madeira de abrir. Pintura em verniz sintético brilhante duas demãos.



PV1 0,80x2,10m - 02un

Porta de vidro blindex 10 mm incolor. Acessórios como fechadura, dobradiças e puxador, com acabamento branco.



- A DEMOLIR
- A REGULARIZAR
- A CONSTRUIR

Obs: todas as medidas deverão ser conferidas in loco

QUADRO DE PORTAS, PORTÕES E GUARDA-CORPO								
CÓDIGO	LARG.	ALTUR	MATERIAL	MECANISMO	QTD	LOCAL	AÇÃO	ACESSÓRIOS
GF1	19,50m	1,25m	metálico	---	---	guarda-corpo área externa	PINTAR	---
PF2	0,97m	2,55m	metálico	abrir	01	portão pedestre	PINTAR	puxador e cadeado
PF3	2,55m	2,68m???	metálico	correr	01	portão garagem	PINTAR	cadeado
PF4	2,62m	2,63m	metálico	basculante	01	portão garagem	PINTAR	cadeado
PM1	1,00m	2,10m	madeira c/ vidro	abrir	01	sala	ENVERNIZAR	maçaneta e fechadura
PM2	0,76m ?	2,10m	madeira	abrir	01	lavanderia	INSTALAR E ENVERNIZAR	maçaneta e fechadura
PM3	0,70m	2,10m	madeira	abrir	06	sanitários	INSTALAR E ENVERNIZAR	maçaneta e fechadura
PM4	0,90m	2,10m	madeira	abrir	04	sanitários 1/2/3	INSTALAR E ENVERNIZAR	maçaneta e fechadura
PM5	0,92m	2,10m	madeira	abrir	01	sanitário social	INSTALAR E ENVERNIZAR	maçaneta e fechadura
PV1	0,80m	2,10m	vidro (blindex)	abrir	02	lavanderia cozinha	INSTALAR	maçaneta e fechadura
Observações: Guarda-corpo (GF1) e Portões (PF2 a PF4): pintar de esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica. Para os portões prever aquisição de cadeado. Portas de madeira (PM1 a PM5): Verniz sintético brilhante, duas demãos. Prever aquisição e instalação de maçanetas e fechaduras. Portas PM3: prever ajustes no vão da alvenaria para instalação das portas, execução de bonecas e quebras para adequação do vão. Porta PM5: trata-se da substituição da folha da porta que atualmente encontra-se avariada. Porta PM2: trata-se da instalação da folha da porta que atualmente não tem.								

PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Projeto: Arq. CAU

Edificação/Projeto: DEVOÇÃO DE IMÓVEL À AV. MARANHÃO

Data: MAIO 2021

Desenho: O

Revisão: 0

ART de Obra ou Serviço

Endereço: AV. MARANHÃO, 360, JARDIM PACAEMBU, SÃO CARLOS-SP

Escala: INDICADAS

Projeto: ARQUITETÔNICO

Título do Folha: DETALHAMENTO PORTAS

Desenho Nº: 03/04