



J01 1,20x1,00m - 4un

Janela metálica tipo veneziana com 6 folhas de correr, sendo 2 folhas fixas, 2 móveis com vidro (transparente 4mm), e 2 venezianas. Pintura esmalte alto brilho na cor branca, duas demãos.




J02 0,60x0,60m - 7un

Janela vidro temperado incolor de 8mm, tipo blindex, com pivô horizontal. Acessórios com acabamento branco. O vão deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira (em granito com pingadeira), antes da retirada das medidas para fabricação.




J05 1,20x1,00m - 1un

Janela vidro temperado incolor de 8mm, tipo blindex, de correr com 4 folhas. Acessórios com acabamento branco. O vão deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira (em granito com pingadeira), antes da retirada das medidas para fabricação.




J06 0,86x0,60m - 1un

Janela vidro temperado incolor de 8mm, tipo blindex, com pivô horizontal. Acessórios com acabamento branco. O vão deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira (em granito com pingadeira), antes da retirada das medidas para fabricação.




J03 1,50x0,60m - 1un

Janela vidro temperado incolor de 8mm, tipo blindex, com pivô horizontal. Devido ao tamanho dividida em 3 partes, sendo uma fixa e duas pivotantes. Acessórios com acabamento branco. O vão deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira (em granito com pingadeira), antes da retirada das medidas para fabricação.



J04 2,00x1,00m - 2un

Janela vidro temperado incolor de 8mm, tipo blindex, de correr com 4 folhas. Acessórios com acabamento branco. O vão deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira (em granito com pingadeira), antes da retirada das medidas para fabricação.



- A DEMOLIR
- A REGULARIZAR
- A CONSTRUIR

Obs: todas as medidas deverão ser conferidas in loco

QUADRO DE CAIXILHOS (JANELAS)									
CÓDIGO	LARG.	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	MECANISMO	QTD	LOCAL	AÇÃO	ACESSÓRIOS
J01	1,20m	1,00 m	1,00m???	metal c/ vidro	6 folhas; correr	04	dormitórios	INSTALAR E PINTAR esmalte cor branca	----
J02	0,60m	0,60m	1,65m	vidro (blindex)	pivô horizontal	07	sanitários	INSTALAR	acabamento na cor branca
J03	1,50m	0,60m	2,05m	vidro (blindex)	pivô horizontal	01	cozinha	INSTALAR	acabamento na cor branca
J04	2,00m	1,00m	1,10m	vidro (blindex)	4 folhas; correr	02	sala	INSTALAR	acabamento na cor branca
J05	1,20m	1,00m	1,10m	vidro (blindex)	2 folhas; correr	01	cozinha	INSTALAR	acabamento na cor branca
J06	0,86m	0,60m	2,05m	vidro (blindex)	pivô horizontal	01	lavanderia	INSTALAR	acabamento na cor branca

Observações:
J01: Prever pintura esmalte alto brilho na cor branca, duas demãos, bem como a instalação de vidros, opção adquirir pintado.
J02 e J05: Janelas de vidro tipo blindex. Para retirada das medidas para fabricação e posterior instalação, o vão deve estar acabado, com pintura e peitoril/soleira (em granito com pingadeira) (ver detalhamento).

PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A									
DEPARTAMENTO DE PROJETOS									
Projeto: Arq.	Edificação/Projeto:						Data:		
CAU	DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL À AV. MARANHÃO						MAIO 2021		
Desenho:	REFORMA E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AVARIADOS E SUBTRAÍDOS DE IMÓVEL						Revisão:		
ART de Obra ou Serviço	Endereço: AV. MARANHÃO, 360, JARDIM PACAEMBU, SÃO CARLOS-SP						Escala:		
Visão:	Projeto: ARQUITETÔNICO						INDICADAS		
Título do Folha: DETALHAMENTO CAIXILHOS (JANELAS)						Desenho Nº: 04/04			