



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: PRAÇA ITÁLIA - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	REF.	CÓDIGO	CUSTO UNIT. SEM BDI	CUSTO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
1. RECAPEAMENTO EM CBUQ									
1.1	Placa de identificação da obra (2,50 m x 4,00 m)	m²	10,00	CDHU	02.08.050	138,11	175,05	1.750,50	
1.2	Imprimação betuminosa ligante para regularização do pavimento	m²	1.656,28	SINAPI	96402	2,09	2,65	4.389,14	
1.3	Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para regularização do pavimento, espessura de 2 cm	m³	33,13	CDHU	54.03.210	1.108,15	1.404,58	46.533,74	
1.4	Imprimação betuminosa ligante	m²	11.041,89	SINAPI	96402	2,09	2,65	29.261,01	
1.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm	m³	331,26	CDHU	54.03.210	1.108,15	1.404,58	465.281,17	
1.6	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	m²	441,68	CDHU	70.02.010	26,08	33,06	14.601,94	
1.7	Ensaio de laboratório - verificação de espessura, dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, estabilidade e fluência	ensaio	4,00	SIURB Infra.	02-06-21	1.946,59	2.467,30	9.869,20	

TOTAL OBRA: 571.686,70

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REFERÊNCIA: CDHU 181 (02-2021) / SINAPI (03-2021) / SIURB Infra (01-2021) - DESONERADOS

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	
ITEM COMPONENTE	VALOR %
Administração Central	4,01%
Seguro e Garantia	0,40%
Risco	0,56%
Despesas Financeiras	1,11%
Lucro	7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária	10,15%
Valor total do B.D.I.	26,75%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, Maio de 2021.

Mário Henrique Dias Pelissari

Engenheiro Civil - SMOP