









NOTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL:

A COTA DE IMPLANTAÇÃO +99,50 CORRESPONDE A COTA +100,00 DO PROJETO PADRÃO

07 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS (ADAPTADO P/8 SALAS) 12.01.068

PADRÃO JARDIM DAS ROSAS Nº110

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO FDE	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº	APROVAÇÃO FDE	DATA
2										
1						PROJETO ORIGINAL JD. DAS ROSAS II (2007) COD. 06.19.106: EDSON H HIROYAMA – ESCRITÓRIO ABERTO DE ARQUITETURA CREA 5060613659 CREA/EMP 0683189				

ARTEA 03: ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PISOS/RODAPÉS

①	PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA BOLD 45x45cm. (FICHA S12.31)
②	CIMENTADO LISO (QUEIMADO) (FICHA S12.05)
③	PISO TÉCNICO EM CERÂMICA ACABAMENTO NATURAL, PAVIMENTO 50x50cm+RODAPÉ BOLEADO ELIANE LINHA PANNA RA COVE BASE 10x50cm (FICHA S12.32)
④	CONCRETO PRÉ-FABRICADO APARENTE COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE (FICHA S12.28)

FORROS

1	ACABAMENTO NATURAL CONCRETO APARENTE/LAJE+PAINEL COM PINTURA TINTA LÁTEX LINHA ECONÔMICA NA COR BRANCO (FICHA S14.11)
2	FORRO ACÚSTICO MINERAL, 0,625x0,625cm (FICHA S8.06)
3	FORRO DE GESSO ACARTONADO 1,20x2,00m (FICHA S9.05)

PAREDES

⚠	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
⚠	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04); EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
⚠	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
⚠	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR VERMELHO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04); EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
⚠	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AMARELO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04); EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
⚠	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AZUL (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04); EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
⚠	CONCRETO APARENTE/PILARES+VIGAS+BRISES PRÉ-FABRICADOS
⚠	CERÂMICA COM BARRA ATÉ A VIGA APARENTE/SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04); EMBOÇO (FICHA S11.05), NA COR BRANCO 20x20cm (FICHA S11.01)
⚠	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR AZUL (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04); EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
⚠	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04); EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)

IMPLANTADO EM 2015 POR: sbr11 — Associação Brasileira de Normas Técnicas — Avenida Angélica n. 1811 4 cjto. 11 01414-004 SÃO PAULO SP Brasil 55 11 3541 9900 CNPJ 61.946.113/0001-99 — projeto responsável ARQUITETO CLÁUDIO BITELMAN CAU A108044-6

REVISADO EM 2013 POR: sbr11 — Associação Brasileira de Normas Técnicas — Avenida Angélica n. 1811 4 cjto. 11 01414-004 SÃO PAULO SP Brasil 55 11 3541 9900 CNPJ 61.946.113/0001-99 — projeto responsável ARQUITETO EDUARDO DO AMARAL FERREIRA DO AMARAL CAU A172900-3

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO STA ANGELINA / JARDIM IPANEMA, SÃO CARLOS			CÓDIGO: 0,6,9,4,1,3,8
INTERVENÇÃO: OBRA NOVA COM 8 SALAS DE AULA			Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO / ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PRÉ-MOLD.	DATA: SET/2015	ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE–ARQ
CONTEÚDO: AMPLIAÇÃO SANIT. ALUNOS E SANIT. FAMILIAR	ESCALA: 1:25	FOLHA: 13 /21	REVISÃO: 00

0694138_dtaPE001300_02