

DETALHE.01 – PAINEL DE ELEMENTO VAZADO EIXOS B–C / E–F / 1–2* (X2) (VER OBS.)
– QUADRA POLIESPORTIVA
NEOREX TIPO 90A (204 UNIDADES)
OBS.:1–SEGUIR PROJETO DE ESTRUTURAS PARA AMARRAÇÃO DAS FIADAS. 2–NOS EIXOS 1–2 A CONFIGURAÇAO DOS ELEMENTOS VAZADOS ENCONTRA–SE COM UMA FILEIRA A MENOS COM DIMENSAO TOTAL DO PAINEL DE 6,60 M (16 MODULOS X2) (192 UNIDADES X2).



DETALHE.02 – PAINEL DE ELEMENTO VAZADO EIXOS C–D / D–E – QUADRA POLIESPORTIVA
NEOREX TIPO 90A (136 UNIDADES)
OBS.:SEGUIR PROJETO DE ESTRUTURAS PARA AMARRAÇÃO DAS FIADAS



DETALHE.03 – PAINEL DE ELEMENTO VAZADO EIXOS 2–3 / 3–4 – CIRCULAÇAÕ N.103.23
NEOREX TIPO CX4420 (16 UNIDADES)
OBS.: INSTALAR VIDROS TIPO CRISTAL COM 10 MM.



DETALHE.04 – PAINEL DE ELEMENTO VAZADO EIXOS C–D / D–E – CIRCULAÇAÕ N.103.23
NEOREX TIPO CX4420 (17 UNIDADES)
OBS.: INSTALAR VIDROS TIPO CRISTAL COM 10 MM.

07 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS (ADAPTADO P/8 SALAS) 12.01.068

PADRÃO JARDIM DAS ROSAS Nº117

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO / AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVACAO / FDE	DATA	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA
2							
1						PROJETO ORIGINAL JO. DAS ROSAS II (2007) COD. 06.19.106: EDSON H HIROYAMA – ESCRITÓRIO ABERTO DE ARQUITETURA CREA 5060613659 CREA.EMP 0683189	

Nº	APROVACAO / AUTOR DO PROJETO	DATA

Nº	APROVACAO / FDE	DATA

ALVENARIA DE ACABAMENTO E ESTRUTURA DE CONCRETO			
PISOS / RODAPÉS	1	PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA BOLD 45x45cm. (FICHA S12.31)	
	2	CIMENTADO LISO (QUEIMADO) (FICHA S12.05)	
	3	PISO TÉCNICO EM CERÂMICA ACABAMENTO NATURAL; PAVIMENTO 50x50cm e RODAPÉ BOLEADO ELIANE LINHA PANNA RA CONE BASE, 10x50cm. (FICHA S12.32)	
	4	CONCRETO PRÉ–FABRICADO APARENTE COM APLICAÇAO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE (FICHA S12.28)	
LOUÇAS	1	ACABAMENTO NATURAL CONCRETO APARENTE/LAJE–PAINEL COM PINTURA TINTA LÁTEX LINHA ECONÔMICA NA COR BRANCO (FICHA S14.11)	
	2	FORRO ACÚSTICO MINERAL 0,625x0,625cm (FICHA S9.06)	
	3	FORRO DE GESSO ACARTONADO 1,20x2,00m (FICHA S9.05)	
PAREDES		PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)	
		PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04); EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)	
		PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)	
		PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR VERMELHO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)	
		PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AMARELO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)	
		PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AZUL (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)	
		CONCRETO APARENTE/PILARES–VIGAS–BRISES PRÉ–FABRICADOS	
		CERÂMICA COM BARRA ATÉ A VIGA APARENTE/SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05); NA COR BRANCO 20x20cm	
		PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR AZUL (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)	
		PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)	

IMPLANTADO EM 2015 POR: sbr11 – Sociedade Brasileira de Reciclagem

REVISADO EM 2013 POR: sbr11 – Sociedade Brasileira de Reciclagem

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO STA ANGELINA / JARDIM IPANEMA, SÃO CARLOS			CÓDIGO: 0 6 9 4 1 3 8
INTERVENÇÃO: OBRA NOVA COM 8 SALAS DE AULA			Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO / ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PRE–MOLD.	DATA: SET/2015	ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE–ARQ
CONTEÚDO: DETALHES – ELEMENTOS VAZADOS	ESCALA: INDICADA	FOLHA: 20 /21	REVISÃO: 00

0694138_01APE002000_02