

DETALHE.01 – PAINEL DE ELEMENTO VAZADO EIXOS B–C / C–D / D–E / E–F – FACHADA/RAMPA N.103.52
NEOREX TIPO 90A (34 UNIDADES)
OBS.:SEGUIR PROJETO DE ESTRUTURAS PARA AMARRAÇÃO DAS FIADAS



DETALHE.02 – PAINEL DE ELEMENTO VAZADO EIXOS 2–3 / SANIT. ADM. FEM. E SANIT. ADM. MASC./QUADRA N.100.00
NEOREX TIPO 90A (14 UNIDADES)



DETALHE.03 – PAINEL DE ELEMENTO VAZADO EIXOS 1–2 / 2–3 / 3–4 – FACHADA/QUADRA N.103.50
NEOREX TIPO 90A (32 UNIDADES)
OBS.:SEGUIR PROJETO DE ESTRUTURAS PARA AMARRAÇÃO DAS FIADAS

DETALHE.04 – PAINEL DE ELEMENTO VAZADO EIXOS 3–4 / VEST. FUNC. FEM. E VEST. FUNC. MASC./QUADRA N.100.00
NEOREX TIPO 90A (10 UNIDADES)











07 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS (ADAPTADO P/8 SALAS)

PADRÃO JARDIM DAS ROSAS

12.01.068
Nº118

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVACAO FDE	DATA	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA
2						PROJETO ORIGINAL JD. DAS ROSAS II (2007) COD. 06.19-106: EDSON H HIROYAMA – ESCRITÓRIO ABERTO DE ARQUITETURA CREA 5060613659 CREA/MP 068389	
1							

Nº	APROVACAO AUTOR DO PROJETO	DATA

Nº	APROVACAO FDE	DATA

TABELA DE ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PISOS/RODAPÉS	1	PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA BOLD 45x45cm. (FICHA S12.31)	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
	2	CIMENTADO LISO (QUEIMADO) (FICHA S12.05)	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
	3	PISO TÉCNICO EM CERÂMICA ACABAMENTO NATURAL, PAVIMENTO 50x50cm+RODAPÉ BOLEADO ELIANE LINHA PANNA RA COVE BASE 10x50cm (FICHA S12.32)	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR VERMELHO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
	4	CONCRETO PRÉ-FABRICADO APARENTE COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE (FICHA S12.28)	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AMARELO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
			PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AZUL (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
FORROS	1	ACABAMENTO NATURAL CONCRETO APARENTE/LAJE+PAINEL COM PINTURA TINTA LÁTEX LINHA ECONÔMICA NA COR BRANCO (FICHA S14.11)	CONCRETO APARENTE/PILARES+VIGAS+BRISES PRÉ-FABRICADOS
	2	FORRO ACÚSTICO MINERAL 0,625x0,625cm (FICHA S9.06)	CERÂMICA COM BARRA ATÉ A VIGA APARENTE/SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05), NA COR BRANCO 20x20cm (FICHA S11.01)
	3	FORRO DE GESSO ACARTONADO 1,20x2,00m (FICHA S9.05)	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR AZUL (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
PAREDES		PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)

IMPLANTADO EM 2015 POR: sbr11 Sociedade Brasileira de Arquitetura
Avenida Angélica n. 1811 4 cjto. 11 01340-000 SP Brasil 11 2226-2220
São Paulo SP Brasil tel 11 3541 1000 fax 11 3541 1080
CNPJ 61.068.108/0001-89 CAU/SP
arquiteto responsável LUIZ EDUARDO DO AMARAL ROSA BAZ DO AMARAL CAU A70854-4

REVISADO EM 2013 POR: sbr11 Sociedade Brasileira de Arquitetura
Avenida Angélica n. 1811 4 cjto. 11 01340-000 SP Brasil 11 2226-2220
São Paulo SP Brasil tel 11 3541 1000 fax 11 3541 1080
CNPJ 61.068.108/0001-89 CAU/SP
arquiteto responsável LUIZ EDUARDO DO AMARAL ROSA BAZ DO AMARAL CAU A70854-4

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL			CÓDIGO
TERRENO STA ANGELINA / JARDIM IPANEMA, SÃO CARLOS			0 6 9 4 1 3 8
INTERVENÇÃO			Nº LOTE
OBRA NOVA COM 8 SALAS DE AULA			01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA	TIPO PROJETO	DATA	ETAPA/ÁREA TÉCNICA
PROJETO EXECUTIVO / ARQUITETURA	PRÉ-MOLD.	SET/2015	PE–ARQ
CONTEÚDO	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
DETALHES – ELEMENTOS VAZADOS	INDICADA	21/21	00