

NOTAS:

01. PORTAS DE MADEIRA DEVERÃO RECEBER PINTURA EM ESMALTE ACETINADO A BASE DE ÁGUA, SOBRE MASSA.
02. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM ESMALTE ACETINADO A BASE DE ÁGUA.
03. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO.
04. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS E TAMPAS DAS SUPERVISÕES E COMPONENTES ANÁLOGOS DA APLICAÇÃO NA ALVENARIA DEVE SER MISTA.
05. OS RALOS E OS FRIOS EXTERNOS AO EDIFÍCIO DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME INDICADOS NA FOLHA 01, PARA ESSAS FOLHAS VER INDICAÇÕES DE PINTURA DE ASSENTAMENTO E ALAMBREADOS DA PLANTA.
06. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FOGO.
07. OS PONTOS E OS GRAUS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DETALHAMENTO PRESENTE NO CATÁLOGO DE COMPONENTES FDE.
08. TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER VERIFICADOS NO LOCAL.

PAD CR-1E

100

CÓD.	COR	ESP.
01	EF-15	0,35
02	EF-17	0,35
03	EF-18	0,35
04	EF-19	0,35
05	EF-20	0,35
06	EF-21	0,35
07	EF-13	0,53
08	EF-14	0,53
09	EF-15	0,53
010	EF-16	0,53
011	EF-17	0,53
012	EF-18	0,53
013	EF-19	0,53
014	EF-20	0,53

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVACAO FDE	DATA	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	N.	APROVACAO FDE	DATA
9										
8										
7										
6										
5										
4										
3										
2										
1										

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO	1	PLACAS VARIÁVEIS 30X30 TONALIDADE CINZA ESCURO, DE SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA CONFORME FICHA DE SERVIÇOS 512.21.
	2	CERÂMICA DA MARCA CHESNUTRIDGE, LINHA TERRA, PEI 5, COR BRANCO, FORMATO 43x43cm, JUNTA CINZA CLARO ASSENTADA SOBRE CONTRA-PISO REALIZADO POR ESPECIALISTA. ESPECIFICAÇÃO, ASSENTAMENTO E MÉTODO DE EXECUÇÃO CONFORME FICHA DE SERVIÇOS FDE 512.03
	3	CIMENTADO DESEMPENADO (FICHA 512.04)
PAREDE	1	PINTURA EMULSÃO A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE REBOCO, COR BRANCA – FICHA 514.21
	2	PINTURA EMULSÃO A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE REBOCO, EBF-0mm – FICHA 514.21 C01 = COR VERMELHO C02 = COR VERDE ALGO C03 = COR AMARELO C04 = COR LARANJA SEM DEMARCAÇÃO = COR BRANCA
	3	PINTURA LÁTEX ECONÔMICA, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA 514.06 C01 = COR LARANJA C02 = COR AZUL CELESTE C03 = COR VERDE SEM DEMARCAÇÃO = COR BRANCO NEVE (OU EQUIVALENTE)
	4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO – FICHA 514.06 C01 = COR AZUL PROFUNDO
	5	AZULEJO BRANCO FOSCO, 20x20cm, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, VER FICHA 511.01 E ALTURA NOS DESENHOS
	6	PINTURA EMULSÃO A BASE DE ÁGUA, FOSCO, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, COR VERDE ESCOLAR – FICHA 514.21
TETO	1	PINTURA LÁTEX LIMPA ECONÔMICA, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, COR BRANCA – FICHA 514.11

PROJETO EXECUTIVO

FDE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO:

CONTEC
Engenharia

MURILO MARCON CASSIMIRO EIRELIME
CREA SP: 191.696 / CREA MG: 61584 / CAU: 31.245-2

Avenida Comercial Avenida Rotary nº 756, 1º andar, Centro / Rua dos Pinheiros, nº 1.013 A, Bairro Santo Amaro.
São José do Rio Preto/SP - CEP 15701-001
Telefone: +55 17 3081-8111
Site: www.contecservicos.com.br - e-mail: contato@contecservicos.com.br

PROJETO ARQUITETÔNICO			
Conteúdo: Planta Baixa			
Título: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ARQUITETURA. (projeto padrão).			
Objeto: PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA - (Padrão FDE - 150 alunos).			
Local: Av. Dr. Ernesto Pereira Lopes, s/n - Distrito de Água Vermelha, São Carlos SP.			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS			
Arquivo:	Escala: INDICADAS	Data: SET/2019	Folha: ARQ–01/10

13016679_01APE0000_01