



NOTAS:

DETALHES CONSTRUTIVOS CONFORME NORMA GED-13

FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - VIGENTE NA DATA

1. A MEDIÇÃO SERÁ CONSTRUÍDA CONFORME O DESENHO Nº 8 1/2 FOLHA 79/109 PUBLICADA EM 03/07/2012.

PADRÃO PARA DEMANDA ACIMA DE 38KVA - CAIXA L (OPCIONAL CAIXA M) E T.

CABO FLEXÍVEL CLASSE II, CABO EXTRA FLEXÍVEL CLASSE IV, V E VI DE ACORDO COM A NBR NM 280.

Quadro de Demanda (QG-LF)			
Tipo de carga	Potência instalada (W/A)	Fator de demanda (%)	Demanda (W/A)
Motores	2.39	90	2.15
Ferro de Passar	1.00	100	1.00
Lavadora e Secadora de Roupa e Microondas	7.30	70	5.11
Bolter	8.00	100	8.00
Iluminação e TUG's (Escadas e sanitários)	12.00	100	12.00
	19.22	50	9.61
TOTAL			37.67

DADOS TÉCNICOS

DEMANDA PROPOSTA:	37.67 kVA
CARGA PROPOSTA:	49.91 kW
TENSÃO:	220/127 V
ATIVIDADE:	EDUCACIONAL

Revisão: 8 Data: ABRIL/19 Assunto: ARQUITETURA, LOCAÇÃO (REV- INICIAL)

LEGENDA:

NBR 10068 - FOMENTOS "X" - Designação A2 420x54mm

Contratada: MURILO MARCON CASSIMIRO EIRELI ME

CNPJ: 19.169.956 / CRESXMG 65364 / CNU 31245-2

escritório comercial, Avenida Nove de Julho, nº 756, 1º andar, Centro / Rua dos Paulistas, nº 103-A, Bairro São Antonio / São José do Rio Preto-SP - CEP 13120-000 / Telefone: (13) 3241.1111 / Site: www.contec.servicos.com.br - e-mail: contato@contec.servicos.com.br

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTAÇÃO.

Objeto: PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA - (Padrão FDE - 150 alunos).

Local: Av. Dr. Ernesto Pereira Lopes Filho, s/n - Distrito de Água Vermelha, São Carlos SP.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Arquivo: 2019\São Carlos\ELE-IMPLANTAÇÃO.dwg Escala: INDICADAS Data: JUNHO/2019 Folha: ELE-01/01

