



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DR MARINO DA COSTA TERRA  
LOCAL: RUA DR MARINO DA COSTA TERRA - ALTURA DO NUMERO 1100 SÃO CARLOS/SP

| ITEM                | DISCRIMINAÇÃO  | UNID.   | QUANT. | REF.   | CÓDIGO | CUSTO UNIT.<br>SEM BDI | CUSTO UNIT.<br>COM BDI | SUB TOTAL<br>(R\$) | TOTAL DO ITEM<br>(R\$) |
|---------------------|--|---------|--------|--------|--------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. MEIO FIO         |  |         |        |        |        |                        |                        |                    |                        |
| 1.1                 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM CURVA FCK 30, 0,15m x 0,18m x 0,30m | m       | 180,00 | SINAPI | 94264  | 28,69                  | 36,36                  | 6.544,80           | 6.544,80               |
| 2. PLANTIO DE GRAMA |  |         |        |        |        |                        |                        |                    |                        |
| 2.1                 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO                                   | m²      | 415,00 | SINAPI | 94319  | 39,51                  | 50,08                  | 20.783,20          | 27.550,59              |
| 2.2                 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO   | m²      | 415,00 | SINAPI | 98504  | 11,44                  | 14,50                  | 6.017,50           |                        |
| 2.3                 | IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CAMINHÃO PIPA   | unit    | 1,00   |        |        | 591,64                 | 749,89                 | 749,89             |                        |
| 3. LIMPEZA          |  |         |        |        |        |                        |                        |                    |                        |
| 3.1                 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³                | m³      | 10,00  | SINAPI | 100981 | 6,18                   | 7,83                   | 78,30              | 592,30                 |
| 3.2                 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³                              | m³x Km³ | 200,00 | SINAPI | 93588  | 2,03                   | 2,57                   | 514,00             |                        |

**TOTAL OBRA: 34.687,69**

**ORÇAMENTO:** MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
**REFERÊNCIA:** SINAPI 04/2021 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

| <b>COMPOSIÇÃO DO B.D.I.</b>                     |               |
|---|---------------|
| ITEM COMPONENTE                                 | VALOR %       |
| Administração Central                           | 4,01%         |
| Seguro e Garantia                               | 0,40%         |
| Risco   | 0,56%         |
| Despesas Financeiras                            | 1,11%         |
| Lucro   | 7,30%         |
| PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária | 10,15%        |
| <b>Valor total do B.D.I.</b>                    | <b>26,75%</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
São Carlos, maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
**Eng.º Paulo Sérgio Luciano**  
SMTT