

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA - DIMENSÕES 3,00 X 1,50 M	M²		307,56	316,85
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1	200,00	200,00
CDHU-I	B.04.000.020 503	AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA)	M³	0,0209	101,99	101,99
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,06	0,51	0,51
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,26	5,02	5,02
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2	14,00	14,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,91	21,36	23,87
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,27	18,00	19,98

10/03/2021

Data

Responsável Técnico:

Thaís Arruda Spinacé

CREA/CAU:

5068934845-SP