



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Obras Públicas

---

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA: FECHAMENTO BASE AVANÇADA GUARDA MUNICIPAL**

**LOCAL: RUA EUGÊNIO DE ANDRADE EGAS, 151 - TIJUCO PRETO, SÃO CARLOS – SP**

Na execução de todos os serviços, a contratada deverá seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer deste material.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme plantas que o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do edital e futuro contrato.

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

#### **Serviços provisórios e Canteiro de Obras**

Todos os serviços com as instalações provisórias ou de caráter geral da obra serão de responsabilidade da empreiteira (alguns destes constam na planilha de quantidades e preços), tais como:

- Maquinaria, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;
- Ligações provisórias de águas, esgoto, luz e força e telefone;
- Locação da obra;
- Barracão ou containers [provisório] para guarda de materiais e equipamentos;
- Escritório da obra;
- Instalações sanitárias para operários;
- Administração local da obra (engenheiro civil, auxiliares, mestre, encarregados, etc.);
- Pessoal de arrumação da obra (seguranças, vigias, etc.);
- Consumos mensais de água, luz e telefone;
- Despesas diversas tais como: alimentação, medicamento de urgência etc.



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Obras Públicas

---

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construção, que deverão ser destinados para local apropriado para o descarte. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

A Contratada e suas subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados, crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS (livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da Administração do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, um conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias a execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização.

## **Placa de Obra**

As placas das obras devem seguir o padrão da Prefeitura Municipal de São Carlos, deverão ser consideradas com estrutura de suporte, podendo ser em madeira ou aço.

O painel deverá ser executado com lona impressa, com fundo próprio para receber a arte final. A programação visual é apresentada no Edital de Licitação.

Poderão ocorrer padrões de placas diferenciados, tanto em dimensões, quanto na programação visual, conforme a fonte de recursos aplicados nas obras em questão (Governo Federal; Governo Estadual; outros órgãos).

O local da implantação das placas será indicado pela Fiscalização.

## **2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**

O terreno deverá ser escavado à profundidade requerida pelo projeto ou aterrado para que o



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Obras Públicas

---

nível fique em conformidade com o mesmo. Para o aterro deverá ser utilizada terra limpa e isenta de pedras soltas, quando da importação com empolamento.

O fundo da cava deverá ser isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc. e apresentar-se perfeitamente no plano horizontal.

Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta, definida pela fiscalização, em função das características geotécnicas do material e do equipamento de compactação utilizado que resultem na espessura compactada de no mínimo de 15 cm. O lançamento do material deve ser feito em camadas sucessivas em toda largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação. São aceitas camadas compactadas com espessuras superiores a 15 cm, desde que autorizadas pela fiscalização e comprovadas em aterro experimental, isto é, desde que equipamento utilizado confira o grau de compactação mínimo exigido de 95% em relação ao proctor Normal, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Admitem-se espessuras de até 30 cm de espessura para as camadas do corpo do aterro e do máximo 20 cm para as camadas finais de aterro, isto é, o último um metro.

As camadas individuais do aterro devem ser constituídas preferencialmente por material homogêneo. Quando os materiais provenientes da escavação forem heterogêneos, os materiais devem ser misturados com emprego de grades de disco, motoniveladoras, a fim de se obter, ao final destas operações, a homogeneidade do material.

### **3. ALAMBRADO**

A fundação dos montantes do alambrado será do tipo bloco de concreto à 0,30 m de diâmetro e 1,00 m de profundidade.

O concreto será em preparo manual no traço 1:3,4:3,5. (Cimento, Areia e Brita 1).

O alambrado deverá ser construído conforme as especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos.

O alambrado será em grade de aço galvanizado eletrofundido no entorno da edificação com 71,57m de comprimento com altura de 3,0m com dois portões de acesso com 4m cada. Será composta por barras chatas de 2x25mm nas verticais com espaçamento de 65mm, arames de 5mm



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Obras Públicas

---

nas horizontais com espaçamento de 130mm, reforçada por moldura em tubo retangular de 40x60mm a cada 1,5m. Todos os materiais utilizados nas confecções das serralherias deverão ser novos e sem defeito de fabricação. Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados com ângulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências. O portão metálico deverá ser protegido com tinta antioxidante (zarcão).

## **4. PINTURA**

A aplicação da pintura deverá obedecer às recomendações do Fabricante, e ser aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

A estrutura metálica do alambrado deverá receber pintura com tinta esmalte conforme descrito na planilha.

## **5. LIMPEZA FINAL**

Ao final da obra, deverá a licitante vencedora proceder a limpeza e remoção de entulhos, bem como a demolição das instalações provisórias (se existentes no canteiro) e remoção de todo o material indesejável, com a correta destinação, conforme orientação do fiscal da obra, atendendo a Lei de Resíduos da Construção Civil.

### **RECOMENDAÇÕES GERAIS:**

- Os materiais que compõem o concreto deverão atender as especificações das normas técnicas com relação à qualidade e procedência.
- Não é recomendada a utilização de aditivos que possam comprometer a durabilidade do concreto e armadura.
- Toda concretagem deverá ser executada de acordo com as exigências das normas técnicas da ABNT.
- As formas deverão ser bem estruturadas e apoiadas para impedir deslocamentos durante as concretagens.
- Nas estruturas, recomenda-se a utilização de espaçadores (pastilhas) plásticos.
- Quaisquer dúvidas ou imprevistos que surgirem durante a execução da obra deverão ser



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Obras Públicas

---

dirimidas com a Fiscalização e/ou Eng. Projetista.

- A Contratada é responsável por quaisquer danos materiais e ambientais que venham a ocorrer contra terceiros sem ônus para a PMSC.
- Os materiais de Jazida e Bota-Fora serão de responsabilidade da Contratada.

São Carlos, 23 de fevereiro de 2023.

---

Engenheiro Civil – SMOP