



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**ASSUNTO:** PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO  
**OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS  
**LOCAL:** VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI	REFERÊNCIA / CÓDIGO	SUB TOTAL (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
1.	<b>RECAPEAMENTO EM CBUQ</b>						
1.1	Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m)	m²	6,00	448,80	CPOS	02.08.020	2.692,80
1.2	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	136.195,68	0,64	CPOS	54.01.410	87.165,24
1.3	Imprimação betuminosa ligante	m²	136.195,68	4,31	CPOS	54.03.230	587.003,38
1.4	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente, espessura de 3 cm	m³	4.085,87	966,60	CPOS	54.03.210	3.949.401,94
1.5	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	m²	5.447,83	26,98	CPOS	97.04.010	146.982,45

**TOTAL OBRA: 4.773.245,81**

**BDI:** 25,00% EM FUNÇÃO DE ORIENTAÇÃO DA UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS - ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO CARLOS  
**ORÇAMENTO:** MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
**REFERÊNCIA:** TABELA CPOS (BOLETIM 172 - COM DESONERAÇÃO)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
São Carlos, Junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Resp. Técnico:

CREA:

ART Nº