

1 PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO  
ESCALA 1/100



INFORMATIVO	
EXTINTOR IT 21/2018	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 BC COP 4KG BC - 20 BC
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT Nº 11/2018 - D.E. 63.911/2018
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2018

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
E	ESCOLA	E-1	ESCOLAS EM GERAL	ESCOLA

CARGA DE INCÊNDIO IT 14/2018			
Ocupação / uso	Descrição	Divisão	Carga de Incêndio em MJ/m²
E	ESCOLA	E-1	300 MJ/m²

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018

S1

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS OU PAREDES

S2

SUSPENSÃO EM CORREDORES COM INDICAÇÃO DO SENTIDO NOS 2 LADOS DA PLACA, APONTANDO PARA A SAÍDA MAIS PRÓXIMA

S3

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA SUSPensa COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA

S6

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS OU QUE NÃO ESTEJA APARENTE

S7

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA NAS PAREDES, FIXADAS PRÓXIMAS AO PISO E/OU NOS PISOS DE ROTA DE FUGA

C1

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA NAS PAREDES, FIXADAS PRÓXIMAS AO PISO E/OU NOS PISOS DE ROTA DE FUGA

S12

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FIXADA SOBRE PORTAS

PLACA M-3

MODELO PLACA M-2

MODELO PLACA M-1


FORMA E COR  
- SIMBOLO: RETANGULAR  
- FUNDO: VERDE  
- PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE  
- MENSAGEM "SAÍDA": FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50mm

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018



OBS.: 1. SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTES.  
2. O TAMANHO DAS PLACAS É O MÍNIMO, PARA A DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE INDICADA.  
3. TODAS AS INDICAÇÕES SÃO DE PAREDE, EXCETO ONDE INDICADO.

EXTINTORES DE INCÊNDIO - IT 21/2018



A altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,60 m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça no mínimo a 0,10 m do piso acabado.  
É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recu-  
A instalação deve considerar a incidência de calor e a altura de 1,80m medida do piso acabado, e imediatamente acima do equipamento.

(Sem Escala)

LEGENDA				
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C			
	SINALIZAÇÃO			
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
23		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio.
12		Salida de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado no teto.

NOTAS:  
1. OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS:  
PÓ QUÍMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A", "B" e "C". DEVERÃO TER CARGA MÍNIMA DE 6Kg.  
CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONFORME NBR 12693 193  
2. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS NAS ÁREAS EM QUE ELES CAUSEM OFUSCAMENTO.

PROPRIETÁRIO/RES. PELO USO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA

CLIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
CNPJ: 45.358.249/0001-01

AUTOR DO PROJETO:  
FFF PROJETOS E ASSESSORIA  
EM CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 26.480.545/0001-36

ENDEREÇO: CORRADI SEGUNDO, 1505 - RES. CATTAI  
CEP: 13520-000 - CERQUILHO-SP  
FONE/FAX: (13) 3384-1170

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
FELLIPE FERRARI FAKRI  
CREA: 506970406-3/SP  
ART: 28027230191176345

PROJETO:  
BOMBEIRO - ANEXO CEMEI DEPUTADO VICENTE BOTTA

PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.358.249/0001-01

RES. PELO USO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.358.249/0001-01

ENDEREÇO:  
AV. OTTO WERNER ROSEL, Nº40 - BAIRRO: JD. IPANEMA - SÃO CARLOS/SP

DESENHO: 02

ESCALA:  
INDICADA

DATA:  
NOV/2019

TÍTULO:  
- IMPLANTAÇÃO E DETALHES

FRANCHA:  
FL. 01/01