



J01 1,40x0,80m - 6un
Janela metálica com 4 módulos, sendo 2 basculantes tipo vitró e 02 fixos - superior e inferior, todos com vidro liso transparente 4mm, alavanca cromada abre/ fecha; pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor gelo. marca ref.: Suvinil




J02 1,20x0,5m - 1un
Janela metálica com 3 módulos, sendo 2 basculantes tipo vitró e 01 fixo - superior e inferior, todos com vidro liso transparente 4mm, alavanca cromada abre/ fecha; pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor gelo. marca ref.: Suvinil



DETALHAMENTO
JANELAS
ESCALA 1:20

QUADRO DE CAIXILHOS						
CÓDIGO	LARG.	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	MECANISMO	QTD
J01	1,40m	0.80m	1.80m	metal/vidro	basculante	06
J02	1,20m	0,50m	1,80m	metal/vidro	basculante	01

 PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A DEPARTAMENTO DE PROJETOS		
Supervisor: Arq. Jessica Seabra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL	Data: MARÇO/2021
Desenho: Suzane Barbosa Giulia Falvo		Revisão: 0
ART de Obra ou Serviço	Local: Guarda Municipal - São Carlos	Escala: INDICADAS
Visto:	Endereço: Av. Bruno Ruggiero Filho, 1591 - Parque Santa Felicia, São Carlos - SP, 13562-420	Desenho N°: 07/08
Título da Folha: Detalhamentos Janelas		