




PLANTA BAIXA
COBERTURA
ESCALA 1:100




CORTE AA
ESCALA 1:75



CORTE BB
ESCALA 1:75



CORTE CC
ESCALA 1:75



LEGENDA DE MATERIAIS

PISO	
Código	Especificação
①	PISO EM GRANULITE com grãzinha cinza e branca, espessura de 8mm, com polimento, junta plástica preta a cada metro, borda de 20cm ao longo das paredes e rodapé balaçado com h=10cm
②	PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO, 30 X 30 cm, PEI 3, cor branca. Assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de epoxi e rodapé de h = 7cm.
BANCADAS	
Código	Especificação
⑥0	GRANITO CINZA ANDORINHA – esp. 6 cm – 2,40x0,60/H=0,9 m – VESTIÁRIOS
SOLEIRA	
Código	Especificação
☒	SOLDRA DE GRANITO, cinza andorinha

PAREDE	
Código	Especificação
⚠	Do rodapé a 1,80m: REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm, cor branca, rejunte de 3mm na cor branca. Após, REVESTIMENTO CERÂMICO FAIXA 10X10 cm nas cores azul (Ref.: Azul-Rel e Safira da Noite, Suvini), dispostos alternadamente. Da faixa cerâmica ao teto, PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO (USO INTERNO) ATÉ O TETO, COR Branca.
⚠	PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO (USO INTERNO) ATÉ O TETO, COR Branca.
⚠	PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO) ATÉ 2,20 m, cor branca (Ref.: Extra White, Suvini); Do piso à 0,60 m: PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO) cor azul (Ref.: Safira da Noite, Suvini). Ver detalhe na ELEVACÃO.
AZULEJO 10cm X 10cm azul (Azul-Rel) AZULEJO 10cm X 10cm azul (Safira da Noite)	
FORRO	
Código	Especificação
①	FORRO EM RÉGUAS P.V.C., perfil extrudado, régua de 8 mm, frisas longitudinais, cor branca (Ref.: TIGRE).

QUADRO DE CAIXILHOS

CÓDIGO	LARG.	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	MECANISMO	QTD
J01	1,40m	0,80m	1,80m	metal/vidro	basculante	06
J02	1,20m	0,50m	1,80m	metal/vidro	basculante	01

QUADRO DE PORTAS

CÓDIGO	LARG.	ALTURA	FOLHA	MATERIAL	MECANISMO	QTD
PM1	0,60m	1,60m	1FL 0,60X1,60m	madeira	abrir	03
PM2	0,90m	2,10m	1FL 0,90X2,10m	madeira	abrir	02
PF1	0,80m	2,10m	1FL 0,80X2,10m	metal	abrir	02
PF2	1,20m	2,10m	1FL 1,20X2,10m	metal	abrir	02

			PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A DEPARTAMENTO DE PROJETOS	
Supervisão: Arq. Jessica Seabra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL		Data: MARÇO/2021	
Desenho: Suzane Barbosa Giulia Falvo			Revisão: 0	
ART de Obra ou Serviço	Local: Guarda Municipal - São Carlos	Escala: INDICADAS	Desenho N°: 04/08	
Visto:	Endereço: Av. Bruno Ruggiero Filho, 1591 - Parque Santa Felícia, São Carlos - SP, 13562-420	Título da Folha: Cobertura e Cortes		