



PLANTA BAIXA
DEMOLIÇÃO
ESCALA 1:75



PLANTA BAIXA
CONSTRUÇÃO
ESCALA 1:75



LEGENDA DE MATERIAIS

PISO	
Código	Especificação
①	PISO EM GRANILITE com graniilha cinza e branca, espessura de 8mm, com polimento, junta plástica preta a cada metro, borda de 20cm ao longo das paredes e rodapé boleado com h=10cm
②	PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO, 30 X 30 cm, PEI 3, cor branca, Assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de epoxi e rodapé de h = 7cm.
BANCADAS	
Código	Especificação
⑥0	GRANITO CINZA ANDORINHA – esp. 6 cm – 2,40x0,60/H=0,9 m – VESTIÁRIOS
SOLEIRA	
Código	Especificação
☒	SOLEIRA DE GRANITO, cinza andorinha


PAREDE	
Código	Especificação
⚠	Do rodapé a 1,80m: REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm, cor branco, rejunte de 3mm na cor branco. Após, REVESTIMENTO CERÂMICO FAIXA 10X10 cm nas cores azul (Ref: Azul-Rei e Safira da Noite, Suvini), dispostos alternadamente. Do faixa cerâmica ao teto, PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO (USO INTERNO) ATÉ O TETO, COR Branco.
⚠	PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO (USO INTERNO) ATÉ O TETO, COR Branco.
⚠	PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO) ATÉ 2,20 m, cor branca (Ref: Extra White, Suvini); Do piso à 0,60 m: PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO) cor azul (Ref: Safira da Noite, Suvini). Ver detalhe na ELEVACÃO.
AZULEJO 10cm X 10cm azul (Azul-Rei) AZULEJO 10cm X 10cm azul (Safira da Noite)	
FORRO	
Código	Especificação
1	FORRO EM RÉGUAS P.V.C., perfil extrudado, réguas de 8 mm, frisos longitudinais, cor branca (Ref: TIGRE).

QUADRO DE CAIXILHOS

CÓDIGO	LARG.	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	MECANISMO	QTD
J01	1,40m	0,80m	1,80m	metal/vidro	basculante	06
J02	1,20m	0,50m	1,80m	metal/vidro	basculante	01

QUADRO DE PORTAS

CÓDIGO	LARG.	ALTURA	FOLHA	MATERIAL	MECANISMO	QTD
PM1	0,60m	1,60m	1FL 0,60X1,60m	madeira	abrir	03
PM2	0,90m	2,10m	1FL 0,90X2,10m	madeira	abrir	02
PF1	0,80m	2,10m	1FL 0,80X2,10m	metal	abrir	02
PF2	1,20m	2,10m	1FL 1,20X2,10m	metal	abrir	02

 PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A DEPARTAMENTO DE PROJETOS		
Supervisão: Arq. Jessica Seabra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL	Data: MARÇO/2021
Desenho: Suzana Barbosa Giulia Falvo		Revisão: 0
ART de Obra ou Serviço	Local: Guarda Municipal - São Carlos	Escala: INDICADAS
Visto:	Endereço: Av. Bruno Ruggiero Filho, 1591 - Parque Santa Felicia, São Carlos - SP, 13562-420	Desenho Nº: 02/08
Título da Folha: Demolição e Construção		