



PLANTA BAIXA
PAGINAÇÃO DE PISO
ESCALA 1:75



PLANTA BAIXA
LAYOUT
ESCALA 1:75



LEGENDA DE MATERIAIS	
PISO	
Código	Especificação
①	PISO EM GRANILITE com grãmiha cinza e branca, espessura de 8mm, com polimento, junta plástica preta a cada metro, borda de 20cm ao longo das paredes e rodapé boleado com h=10cm
②	PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO, 30 X 30 cm, PEI 3, cor branca. Assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de epoxi e rodapé de h = 7cm.
BANCADAS	
Código	Especificação
⑩	GRANITO CINZA ANDORINHA – esp. 6 cm – 2,40x0,60/H=0,9 m – VESTIÁRIOS
SOLEIRA	
Código	Especificação
☒	SOLEIRA DE GRANITO, cinza andorinha
PAREDE	
Código	Especificação
⚠	Do rodapé a 1,80m: REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm, cor branca, rejunte de 3mm na cor branca. Após, REVESTIMENTO CERÂMICO FAIXA 10X10 em nas cores azul (Ref.: Azul-Rei e Safira da Noite, Suvini), dispostos alternadamente. Da faixa cerâmica ao teto, PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO (USO INTERNO) ATÉ O TETO, COR Branco.
⚠	PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO (USO INTERNO) ATÉ O TETO, COR Branco.
⚠	PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO) ATÉ 2,20 m, cor branca (Ref.: Extra White, Suvini); Do piso à 0,60 m: PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO) cor azul (Ref.: Safira da Noite, Suvini). Ver detalhe na ELEVACÃO.
AZULEJO 10cm X 10cm azul (Azul-Rei) AZULEJO 10cm X 10cm azul (Safira da Noite)	
FORRO	
Código	Especificação
①	FORRO EM RÉGUAS P.V.C., perfil extrudado, réguas de 8 mm, frisos longitudinais, cor branca (Ref.: TIGRE).

QUADRO DE CAIXILHOS						
CÓDIGO	LARG.	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	MECANISMO	QTD
J01	1,40m	0,80m	1,80m	metal/vidro	basculante	06
J02	1,20m	0,50m	1,80m	metal/vidro	basculante	01

QUADRO DE PORTAS						
CÓDIGO	LARG.	ALTURA	FOLHA	MATERIAL	MECANISMO	QTD
PM1	0,60m	1,60m	1FL 0,60X1,60m	madeira	abrir	03
PM2	0,90m	2,10m	1FL 0,90X2,10m	madeira	abrir	02
PF1	0,80m	2,10m	1FL 0,80X2,10m	metal	abrir	02
PF2	1,20m	2,10m	1FL 1,20X2,10m	metal	abrir	02



PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A
DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Supervisão:
Arq. Jessica Seabra

Desenho:
Suzane Barbosa
Giulia Falvo

ART de Obra ou Serviço

Visto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS
DA GUARDA MUNICIPAL

Local: Guarda Municipal - São Carlos

Endereço: Av. Bruno Ruggiero Filho, 1591 - Parque Santa Felícia, São Carlos - SP, 13562-420

Título da Folha: Paginação de piso e Layout

Data: MARÇO/2021

Revisão: 0

Escala: INDICADAS

Desenho N°: 03/08