



Quadra 02 - Trecho entre a Rua Candido Padim e Rua José Benetti - área de 596,49 m²

Neste trecho será necessária a substituição de 17 m de guia em concreto, nos trechos que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 20 m² de piso intertravado, substituição de 01 banco quebrado e de 02 lixeiras.

Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto.

LEGENDA

- LIXEIRA A SER SUBSTITUÍDA
- BANCO EM CONCRETO A SER SUBSTITUÍDO
- GUIA - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO
- PISO INTERTRAVADO PARA SER RECONSTITUÍDO
- INCREMENTO DE CANTEIRO
- REMOÇÃO DE TRONCO DE ÁRVORE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA LARGA		Data: AGO/2021
Desenho:			Revisão: 0
ART de Obra ou Serviço	Localização: Av. Dr. Teixeira de Barros - entre Rua Candido Padim e Rua José Benetti		Escala: INDICADAS
Visão:	Projeto: CANTEIRO CENTRAL AV. DR. TEIXEIRA DE BARROS		Desenho Nº: 02/12
	Título da Folha: LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS		