



Quadra 05 - Trecho entre a Rua Ananias Evangelista de Toledo e Rua Antonio Botelho - área de 699,82 m²

Neste trecho será necessária a substituição de 15 m de guia em concreto, nos trechos que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 37 m² de piso intertravado, substituição de 01 banco quebrado e uma lixeira. Neste trecho deverá ser removido um tronco de árvore que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do canteiro. Também será executado neste trecho o incremento do canteiro central, ampliando a área de grama, com aterro das raízes excedentes lindeiras ao canteiro central, totalizando aproximadamente 24 m², além do reposicionamento de um dos bancos próximo ao canteiro que está inclinado devido ao crescimento excessivo das raízes.

Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto.

LEGENDA

- LIXEIRA A SER SUBSTITUÍDA
- BANCO EM CONCRETO A SER SUBSTITUÍDO
- GUIA - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO
- PISO INTERTRAVADO PARA SER RECONSTITUÍDO
- INCREMENTO DE CANTEIRO
- REMOÇÃO DE TRONCO DE ÁRVORE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA LARGA		Data: AGO/2021
Desenho:			Revisão: 0
ART de Obra ou Serviço			Escala: INDICADAS
Visão:			Desenho Nº: 05/12
	Localização:	Av. Dr. Teixeira de Barros - entre Rua Ananias E. Toledo e Rua Antonio Botelho	
	Projeto:	CANTEIRO CENTRAL AV. DR. TEIXEIRA DE BARROS	
	Título da Folha:	LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS	