



**Quadra 11 - Trecho entre a Rua Domingos Marino e Rua Dr. Pedro de Souza Campos Filho - área de 599,14 m²**

Neste trecho será necessária a substituição de 03 m de guia em concreto, nos trechos que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 15 m² de piso intertravado, substituição de 01 banco quebrado e de 02 lixeiras. Neste trecho deverá ser removido um tronco de árvore que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do canteiro.

Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto.

## LEGENDA

- LIXEIRA A SER SUBSTITUÍDA
- BANCO EM CONCRETO A SER SUBSTITUÍDO
- GUIA - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO
- PISO INTERTRAVADO PARA SER RECONSTITUÍDO
- INCREMENTO DE CANTEIRO
- REMOÇÃO DE TRONCO DE ÁRVORE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
	<b>REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA LARGA</b>	Data: AGO/2021
Desenho:		Revisão: 0
ART de Obra ou Serviço		Escala: INDICADAS
Visto:		Desenho Nº: <b>11/12</b>
	Localização: Av. Dr. Teixeira de Barros - entre Rua Domingos Marino e Rua Pedro S. Campos Filho	
	Projeto: CANTEIRO CENTRAL AV. DR. TEIXEIRA DE BARROS	
	Título da Folha: LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS	