



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: VIAS URBANAS - JARDIM JOCKEY CLUBE - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	REF.	CÓDIGO	CUSTO UNIT. SEM BDI	CUSTO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
<b>1. RECAPEAMENTO EM CBUQ</b>									
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA - DIMENSÕES 3,00 X 1,50 M	M2	4,50	COMPOSIÇÃO	1	460,87	556,27	2.503,22	
1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	12.826,81	SINAPI	96402	2,94	3,55	45.535,18	
1.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	448,94	SINAPI	100988	10,61	12,81	5.750,92	
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.918,10	SINAPI	95877	1,78	2,15	6.273,92	
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	448,94	SINAPI	95995	1.412,85	1.705,31	765.581,87	
1.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (TIPO 1)	UNID.	59,00	COMPOSIÇÃO	2	421,35	508,57	30.005,63	
1.7	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA	M2	199,88	SINAPI	102509	29,54	35,65	7.125,72	
1.8	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - AMARELA	M2	108,15	SINAPI	102509	29,54	35,65	3.855,55	
1.9	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	ENS.	5,00	SIURB-INFRA	02-06-21	2.364,62	2.854,10	14.270,50	

**TOTAL OBRA: 880.902,51**

**ORÇAMENTO:** MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

**REFERÊNCIA:** CDHU 186 / SINAPI (05-2022) / SIURB Infra (01-2022) - DESONERADOS

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	
ITEM COMPONENTE	VALOR %
Administração Central	4,01%
Seguro e Garantia	0,40%
Risco	0,56%
Despesas Financeiras	1,11%
Lucro	7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária	5,65%
<b>Valor total do B.D.I.</b>	<b>20,70%</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**

São Carlos, outubro de 2022.

Engenheiro Civil