

UBS SANTA PAULA

ASSUNTO:	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU				B.D.I.:	0,00%
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA					
LOCAL:	RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP					
Ref.	Cod.	Descrição dos Serviços	Unidade	Coef.	Custo Unit. Desonerado	Custo Unit. Não Desonerado
Composição	01	PV1 - PORTA DE VIDRO DE ABRIR, COM 2 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO 10MM - 120X210 CM - 1 UNID.	UN			
		CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,00		
		VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,47		
		MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2,00		
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,57		
		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,76		

São Carlos,

Representante legal
Engenheiro (a)/Arquiteto (a)
0
0