



J01 2,20x0,72m - 1un


janela metálica com 6 módulos, sendo 4 basculantes tipo vitrô e 02 fixos, inferiores, todos com vidro liso transparente 4mm, alavanca cromada abre/ fecha; pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor gelo. marca ref.: Suvinil




A PLANTA
Escala: 1:20




B VISTA
Escala: 1:20




C PERFIL
Escala: 1:20



A PLANTA
Escala: 1:20




B VISTA
Escala: 1:20




C PERFIL
Escala: 1:20

J03 1,50x0,72m - 1un


janela metálica com 6 módulos, sendo 4 basculantes tipo vitrô e 02 fixos, inferiores, todos com vidro liso transparente 4mm, alavanca cromada abre/ fecha; pintura da estrutura com tinta esmalte sintético cor gelo. marca ref.: Suvinil



A PLANTA
Escala: 1:20




B VISTA
Escala: 1:20




C PERFIL
Escala: 1:20

PF1 0,70x2,10m - 02un


Porta metálica chapa 16, uma folha de abrir. Pintura em esmalte sintético na cor branca - marca ref.: Suvinil ou equivalente



A PLANTA
Escala: 1:20




B VISTA
Escala: 1:20




C PERFIL
Escala: 1:20

PF2 0,80x2,10m - 01un


Porta metálica chapa 16, uma folha de abrir com chapa de proteção fixada na parte inferior 40X0,80 cm, 0,8mm e puxadores metálicos. Pintura em esmalte sintético na cor branca - marca ref.: Suvinil ou equivalente



A PLANTA
Escala: 1:20




B VISTA
Escala: 1:20




C PERFIL
Escala: 1:20

PM1 0,60x1,80m - 02un

Porta em madeira fixada às divisórias de granito. Pintura em esmalte sintético na cor branca - marca ref.: Suvinil ou equivalente



B VISTA
Escala: 1:20



A PLANTA
Escala: 1:20

QUADRO DE CAIXILHOS						
CÓDIGO	LARG.	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	MECANISMO	QTD
J01	2,20m	0,50m	2,00m	metal/vidro	basculante	01
J02	1,20m	0,50m	2,00m	metal/vidro	basculante	01
J03	1,50m	0,50m	2,00m	metal/vidro	basculante	01

QUADRO DE PORTAS						
CÓDIGO	LARG.	ALTURA	FOLHA	MATERIAL	MECANISMO	QTD
PF1	0,70m	2,10m	1FL 0,70X2,10m	metálica	abrir	02
PF2	0,80m	2,10m	1FL 0,70X2,10m	metálica	abrir	01
PM1	0,60m	1,80m	1FL 0,60X1,80m	madeira	abrir	02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Projeto: Jessica Seabra	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA CEMEI MARIA LUCIA APARECIDA MARRARA	Data: OUTUBRO/2020
Desenho:		Revisão: 0
ART de Obra ou Serviço	Edificação:	Escala:
Valor:	Projeto:	INDICADAS
	Título do Projeto:	Desenho Nº: 03/03