



**ASSUNTO:** COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

**OBRA:** REFORMA DO CEMEJ JOSÉ MARRARA

**LOCAL:** RUA ABRAÃO JOÃO, 25, JARDIM BANDEIRANTES, SÃO CARLOS – SP

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO
<b>CPU</b>	<b>01</b>	<b>LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS</b>	<b>MÊS</b>		<b>746,93</b>
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	1	630,00
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	17,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	23,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	18,20
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	22,87
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	17,65
<b>CPU</b>	<b>02</b>	<b>P-4N - PORTA EM AÇO, DE CORRER, INCLUSIVE VIDROS, COMPLETA - 220 X 210 CM</b>	<b>UN</b>		<b>2.498,74</b>
COTAÇÃO	01	PORTA DE CORRER, DE AÇO, PARA RECEBER VIDRO, COMPLETA - 220 X 210 CM	UN	1	2.059,40
CDHU	26.01.230	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM	M²	3,24	135,60
<b>CPU</b>	<b>03</b>	<b>J-4N - JANELA EM AÇO BASCULANTE - 220 X 30 CM (RECOLOCAÇÃO DA ESQUADRIA)</b>	<b>UN</b>		<b>40,69</b>
CDHU-I	B.01.000.0 10144	SERRALHEIRO	H	0,5	23,99
CDHU-I	B.01.000.0 10145	AJUDANTE SERRALHEIRO	H	0,25	14,52
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,18	20,90
SINAPI	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,45	0,20
CDHU	24.20.020	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	0,66	32,16
<b>CPU</b>	<b>04</b>	<b>J-7N - JANELA EM AÇO BASCULANTE - 300 X 30 CM (RECOLOCAÇÃO DA ESQUADRIA)</b>	<b>UN</b>		<b>48,41</b>
CDHU-I	B.01.000.0 10144	SERRALHEIRO	H	0,5	23,99
CDHU-I	B.01.000.0 10145	AJUDANTE SERRALHEIRO	H	0,25	14,52
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,18	20,90
SINAPI	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,45	0,20
CDHU	24.20.020	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	0,9	32,16
<b>CPU</b>	<b>05</b>	<b>J-10N - JANELA EM AÇO BASCULANTE - 400 X 30 CM (RECOLOCAÇÃO DA ESQUADRIA)</b>	<b>UN</b>		<b>58,06</b>
CDHU-I	B.01.000.0 10144	SERRALHEIRO	H	0,5	23,99
CDHU-I	B.01.000.0 10145	AJUDANTE SERRALHEIRO	H	0,25	14,52
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,18	20,90
SINAPI	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,45	0,20
CDHU	24.20.020	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	1,2	32,16
<b>CPU</b>	<b>06</b>	<b>BANHEIRA, DE EMBUTIR, EM PLÁSTICO TIPO PVC - 77X45X20CM</b>	<b>UN</b>		<b>91,55</b>
COTAÇÃO	02	BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UN	1	70,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,63
<b>CPU</b>	<b>07</b>	<b>DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA</b>	<b>UN</b>		<b>277,90</b>
COTAÇÃO	03	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA	UN	1	265,37



**ASSUNTO:** COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

**OBRA:** REFORMA DO CEMEI JOSÉ MARRARA

**LOCAL:** RUA ABRAÃO JOÃO, 25, JARDIM BANDEIRANTES, SÃO CARLOS – SP

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,20
<b>CPU</b>	<b>08</b>	<b>CERCA TIPO CONCERTINA</b>	<b>M</b>		<b>19,21</b>
SINAPI-I	34347	CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	M	1	14,97
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	19,63

São Carlos, 20 de setembro de 2021

---

Thaís Arruda Spinacé  
Engenheira - SMOP