




PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE PISO
ESC. 1:50




CORTE A-A
ESC. 1:50



CORTE D-D
ESC. 1:50




CORTE B-B
ESC. 1:50




CORTE C-C
ESC. 1:50

Soleira em granito cinza andorinha, espessura 3cm, acabamento flameado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:1:4




DETALHE 1
SEM ESCALA



ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ESC. 1:100

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
➡	Tomada simples baixa, de uso geral, a 0,30m do piso acabado	01
➡	Tomada simples média, de uso geral, a 1,20m do piso acabado	04
➡	Tomada simples alta, de uso específico, a 2,20m do piso acabado	02
⚡	Tomada com interruptor de uma seção média, a 1,20m do piso acabado	01
⚡	Interruptor com 1 tecto simples média, a 1,20m do piso acabado	02
⚡	Interruptor com 2 tectos simples média, a 1,20m do piso acabado	01
⚡	Luminária de sobrepor retangular (120cm) com difusor transparente completo, para 2 lâmpadas tubulares, T8, de LED de 18/20W	08
⚡	Luminária de sobrepor retangular (120cm) com difusor transparente completo, para 1 lâmpada tubular, T8, de LED de 18/20W	01
⚡	Luminária de sobrepor retangular (60cm) com difusor transparente completo, para 1 lâmpada tubular, T8, de LED de 9/10W	01
⚡	Luminária de sobrepor redonda, tipo plafon, com difusor transparente completo, para 1 lâmpada, base E27, de LED de 9/10W	04



DETALHE 2
ESC. 1:50

LEGENDA DE MATERIAIS:	
PAREDES	
➡	Revestimento cerâmico de parede acetinado, dimensões: 33x45cm, cor branca. Assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de epoxi.
➡	Pintura acrílica acabamento acetinado sobre reboco, cor a ser definida, em duas demãos.
➡	Pintura acrílica acabamento brilhante sobre reboco, cor a ser definida, em duas demãos.
FORRO	
(4)	Loje com pintura acrílica cor gelo sobre reboco (Ref.: Suvini).
PISOS	
P1	Piso cerâmico acetinado retificado, 45x45cm, PEI 5 e cor conforme padrão existente. Assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de epoxi.
P2	Piso em concreto despenhado, e=6cm, junta de dilatação a cada 2m.
P3	Soleira de granito branco cinza andorinha, 3 unidades. Dimensões variadas. Consultar planta de paginação de piso e detalhe fl. 3.

QUADRO DE ESQUADRIAS:					
COD.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	MECANISMO/ QTD.
JA1	1,50m	0,60m	2,20m	alumínio/vidro	basculante 4
JA2	0,80m	0,60m	2,20m	alumínio/vidro	basculante 1

QUADRO DE PORTAS:					
COD.	LARGURA	ALTURA	FOLHAS	MATERIAL	MECANISMO/ QTD.
PA1	0,80m	2,10m	01	alumínio	abrir 2
PM1	0,80m	2,10m	01	madeira	abrir 1
PM2	0,80m	1,60m	01	madeira	abrir 8

A DEMOLIR

A REGULARIZAR

A CONSTRUIR

Obs: todas as medidas deverão ser conferidas in loco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
Projeto:	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO CEMEI DOM RUY SERRA	Data:	agosto/2023
Desenho:		Revisão:	0
ART de Obra ou Serviço		Escala:	INDICADAS
Vistor:	Local: RUA MARECHAL DEODORO, 3795, VILA NERY	Desenho N°:	03/04
Título da Folha: PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISO, CORTES E DETALHES			