







PA1 0,80x2,10m – 2un  
Porta de alumínio, tipo veneziana, com 1 folha de abrir. Pintura eletrostática branca de fábrica.





PM1 0,80x2,10m – 1un  
Porta de madeira, uma folha de abrir com chapa de proteção fixada na parte inferior 40X0,80 cm, 0,8mm e puxadores metálicos. Pintura em esmalte acetinado na cor branca – marca ref.: Suviniil ou equivalente





PM2 0,60x1,60m – 8un  
Porta de madeira, uma folha de abrir. Pintura em esmalte acetinado na cor branca – marca ref.: Suviniil ou equivalente



JA1 1,50x0,60m – 4un  
Janela basculante de alumínio com 4 bôsculas e 2 folhas fixas. Pintura eletrostática branca de fábrica.



JA2 0,80x0,60m – 1un  
Janela basculante de alumínio com 2 bôsculas e 1 folha fixa. Pintura eletrostática branca de fábrica.



LEGENDA DE MATERIAIS:	
PAREDES	
	Revestimento cerâmico de parede acetinado, dimensões: 33x45cm, cor branca. Assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de epoxi.
	Pintura acrílica acabamento acetinado sobre reboco, cor a ser definida, em duas demãos.
	Pintura acrílica acabamento brilhante sobre reboco, cor a ser definida, em duas demãos.
FORRO	
	Laje com pintura acrílica cor gelo sobre reboco (Ref.: Suviniil).
PISOS	
	Piso cerâmico acetinado retificado, 45x45cm, PEI 5 e cor conforme padrão existente. Assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de epoxi.
	Piso em concreto desarmado, e=6cm, junta de dilatação a cada 2m.
	Soleira de granito branco cinza andorinha, 3 unidades. Dimensões variadas. Consultar planta de paginação de piso e detalhe fl. 3.

QUADRO DE ESQUADRIAS:					
COD.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	MECANISMO QTD.
JA1	1,50m	0,60m	2,20m	alumínio/vidro	basculante 4
JA2	0,80m	0,60m	2,20m	alumínio/vidro	basculante 1

QUADRO DE PORTAS:					
COD.	LARGURA	ALTURA	FOLHAS	MATERIAL	MECANISMO QTD.
PA1	0,80m	2,10m	01	alumínio	abrir 2
PM1	0,80m	2,10m	01	madeira	abrir 1
PM2	0,60m	1,60m	01	madeira	abrir 8

A DEMOLIR  
 A REGULARIZAR  
 A CONSTRUIR  
Obs: todas as medidas deverão ser conferidas in loco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
Projeto:	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO CEMEI DOM RUY SERRA	Data:	agosto/2023
Desenho:		Revisão:	0
ART de Obra ou Serviço	Edificação: CEMEI DOM RUY SERRA	Escala:	INDICADAS
Visto:	Local: RUA MARECHAL DEODORO, 3795, VILA NERY	Desenho N°:	04/04
Título do Folio: ESQUADRIAS			